



ÅFJORD KOMMUNE
Att. Lars Helge Kolmannskog
Øvre Årnes 7
7170 ÅFJORD

Deres ref.

Vår ref.

424/2019/M70/JOHUTH

Dato

10.01.2019

BRANNSTASJONER ÅFJORD KOMMUNE

Ved utbedring/bygging av nye brannstasjoner i Årnes og Stokksund er det 2 viktige parametre som det må tas hensyn til :

1. Forskriftsmessige lokaler slik at FBRT som arbeidsgiver kan ivareta krav til HMS og tilrettelegging på arbeidsplass.
2. Tilfredsstillende løsninger arealmessig og teknisk for FBRT's oppsetning av beredskap.

Skissen til løsning for Årnes brannstasjon på Årnes er vurdert i samråd med Arbeidstilsynet mht pkt 1 og u.t har følgende kommentarer til forslaget:

- Tilrettelegging for vask og vedlikehold av kjøretøy med tilhørende utstyr mangler.
- Tilrettelegging for vask av forurenset verneutstyr og bekledning mangler.
- Skille mellom ren og skitten sone i arealene mangler
- Avgrenset rom for oppbevaring av kjemikalier mv mangler
- Teknisk rom for ventilasjon, varme mv er ikke vist på tegning
- Brannteknisk skille mot tilstøtende virksomhet er ikke vist på tegning/mangler.

U.t har følgende kommentarer til forhold knyttet til pkt 2.

- Lagerareal for utstyr mv. er ikke tilfredsstillende
- Behovet for møte/hvile/kursrom er ikke tilfredsstilt.
- Rom for fysisk trening m/tilhørende garderobe mangler.
- Garderobe for herrer har for lite areal i forhold til behovet/antall personer.

Det forutsettes at løsninger for teknisk installasjon, VVS , trykkluft, ventilasjon, avtrekk mv vil bli nærmere spesifisert når prosjektet blir detaljert.



Postadresse

Postboks 401
7129 Brekstad

Telefon

72 51 40 00

Besøksadresse

Gamle Fjæravei 25
7130 Brekstad

Internett

www.fbrt.no

Org.nr.

997 104 552

E-post

postmottak@fbrt.no

Mht Stokksund brannstasjon har vi pr dd ikke mottatt annen informasjon enn orientering iform av kopi av brev til Arbeidstilsynet, hvor Åfjord kommune har en intensjon om å finne løsninger i løpet av 2019. Av hensyn til blant annet beredskap for veitunnelene planlegges beredskapen styrket gjennom innkjøp av ny brannbil. Denne vil bli stasjonert i Stokksund når lokalene er forskriftmessig og hensiktsmessig .

Fremdrift for prosjektene er styrt av tidspunktet for når FBRT må ha forskriftmessig beredskap for veitunnelene på plass. Dette er kommunisert tidligere og som kjent blir det kjøpt inn ny tankbil som leveres pr 1. juli då. Annet utstyr er allerede på plass og mere vil komme i løpet av 1. halvår då.

Da flere av kommentarene ovenfor går på forhold som har betydning for hvordan pålegg gitt av Arbeidstilsynet blir løst, er det nødvendig med et møte hvor også AT deltar. AT er derfor orientert om saken med gjenpart av dette brevet.

Med hilsen
Johan Uthus
Brannsjef

Dette er et elektronisk godkjent dokument og har derfor ingen underskrift.

Kopi til:
ARBEIDSTILSYNET Postboks 4720 Torgarden 7468 TRONDHEIM