

Fra: Mekkes-Roodbol Petra (petra.roodbol@bjugn.kommune.no)
Sendt: 27.09.2019 09:59:59
Til: Jon Eirik Brennvall
Kopi: Røkkum Ådne

Emne: SV: Statsnail - snegleopdrettsanlegg

Vedlegg:

Tenkt plassering er IKKE i tråd med reguleringsplan for Valsneset. Se nedenfor.

Et slikt anlegg kan derfor ikke tillates uten dispensasjon eller omregulering.

Hvis dere velger å søke om dispensasjon må dere søke om dispensasjon fra arealformål **og** 100m beltet mot sjø. (§1-8 pbl) En slik søknad må på høring til andre myndigheter og behandles politisk i planutvalget etter det.

I tillegg må forhold til vindmøllekonsesjon avklares med NVE og de som har konsesjon (VIMLE). Både mtp sikkerhetssone rundt vindmølle, og bruk av området. I tillegg må det avklares med arbeidstilsyn om de ønsker å behandle saken.

Plassering av rør for inntak og utløp av vann, må avklares med kommunen det samme gjelder utslipp av vann som må avklares med kommunen som forurensningsmyndighet, evt. i sammenheng med konsesjon.

Jeg ser at dere skriver i konsesjonssøknad at plasseringen er avklart med Bjugn kommune, og har lagt ved en intensjonsavtale med Koppam utvikling. Så vidt jeg kan se betyr dette at dere har avklart med grunneier (som ikke er Bjugn kommune). I lys av at det trengs flere dispensasjoner og avklaringer mener jeg at det er feil å si at plasseringen er avklart med Bjugn kommune.

Hvis dere har spørsmål, gjerne ta kontakt.

Med hilsen

Petra Roodbol-Mekkes


Leder Arealenheten

petra.roodbol-mekkes@bjugn.kommune.no

Tlf. 90252406

Alf Nebbs gate 2, 7160 Bjugn

www.bjugn.kommune.no



- Tenkt plassering av selve anlegget er innenfor «areal for vindturbin» med bestemmelsen:

20. AREAL FOR VINDTURBIN/METEOROLOGIMAST

(Viste konkrete plasseringer på plankartene er kun illustrerende)

20.1 I området tillates oppsetting av vindturbiner/meteorologimaster. Maksimal navhøyde for vindturbiner er 120 meter over terreng ved turbinfundament. Maksimal rotordiameter er 120 meter. Maksimal mastehøyde er 130 meter over terreng ved mastefundament.

20.2 Ved hver vindturbin kan det anlegges en monteringsplass på maksimalt 3 daa innenfor en radius på 50 meter med senter i turbinfundamentets sentrum. Rundt hver vindturbin skal det være en sikkerhetssone på 2 x rotordiameteren på turbinvingen med sentrum i turbinfundamentets sentrum. Innenfor denne sonen tillates det ikke etablert bygninger for varig opphold av mennesker.

20.3 Ved hver meteorologimast kan det anlegges monteringsplass på maksimalt 1 daa innenfor en radius på 30 meter med senter i mastefundamentets sentrum. Rundt hver mast skal det være en sikkerhetssone på 2 x mastehøyden med sentrum i mastefundamentets sentrum. Innenfor denne sonen tillates det ikke etablert bygninger for varig opphold av mennesker.

20.4 Dersom vindturbiner ikke blir bygd kan arealene for formålet endres ved at: Arealene merket T4 og T5 endres til industriformål Arealene merket T6 og T7 endres til friområde på land.

20.5 Det tillates ikke etablert permanent molo eller vei i sjøen fram til vindmølleplasseringer eller masteplasseringer.

- Hva med de inntegnede utløp og inntak? Inntak er utenfor planområdet, utløp ligger i «havneområde i sjø»

- For byggegrense mot sjø. Fra § 5 i kommuneplan:

«Byggegrense mot sjø: Der reguleringsplan er vedtatt uten at det er konkret vedtatt en byggegrense mot sjø, går byggegrense mot sjø i arealformålsgrensen for det enkelte utbyggingsområdet. Dette leddet gjelder ikke for følgende reguleringsplaner: 16270078 Berget Hytteområdet, 16270072 Dybfestvåg havn, 16270039 Karlestrand gård, 16270094 Leikvang hytteområdet, 16270055 Mølnergården, 16270022 Tønnevik, **16270009 Valsneset**, 16270118 Vågan.»

Fra: Jon Eirik Brennvall [mailto:jeb@statsnail.com]
Sendt: søndag 22. september 2019 20:29
Til: Mekkes-Roodbol Petra <petra.roodbol@bjugn.kommune.no>
Kopi: Røkkum Ådne <Adne.Rokkum@bjugn.kommune.no>
Emne: Statsnail - snegleopprettsanlegg

Hei Petra

Håper alt er bra.

I forbindelse med vår akvakultursøknad på Valsneset (se vedlagt avtale og nesten ferdig søknad) ønsker fylkeskommunen reguleringsplanen for Valsneset. Fylkeskommunen sier "Det må vedlegges dokumentasjon på at området er regulert til formålet. Gjelder reguleringsplanen for industriområdet også på skjæret hvor de 30 karene er tenkt plassert?"

Her er kart som viser hvor vi planlegger å plassere anlegget.



Kan du sjekke om det er greit i forhold til reguleringsplanen at vi setter opp et snegleopprettsanlegg som tenkt? Hvis alt er greit så trenger jeg dokumentasjon som fylkeskommunen etterspør.

Jeg ser fram til å høre fra deg.

Ha en fin dag.

Mvh
Jon Eirik

--
Jon Eirik Brennvall
Phone: +47 92634023

Statsnail AS
Steinvikvegen 75
7165 Oksvoll
Norway

----- Forwarded Message -----

Subject: Mangler ved søknad Valsneset
Date: Fri, 13 Sep 2019 08:53:16 +0000
From: Albertine Vian Rekdal <albha@trondelagfylke.no>
To: Jon Eirik Brennvall <jeb@statsnail.com>

Hei

Som nevnt ser vi det som at dere har sendt inn to søknader. Det er viktig at dette kommer tydelig frem og at de som skal behandle søknadene enkelt klarer å skille de to søknadene fra hverandre. Vi ser det som hensiktsmessig å skille de to søknadene helt, ved å sende ut separerte brev til sektormyndighetene. Der er derfor nødvendig at dere blant annet i IK-systemet er tydelig på hva som gjelder Valsneset og hva som gjelder Steinvikbukta.

I første omgang har vi gått gjennom søknaden som gjelder for Valsneset. I søknadsbehandlingen vil denne søknaden bare gjelde de aspekt som foregår på denne lokaliteten. Det er likevel ønskelig at dere i produksjonsplanen har inn et lite avsnitt hvor dere beskriver de delene av strandsnegleproduksjonen som foregår på Steinvikbukta.

Nedenfor er noen punkter som må rettes opp og ettersendes før vi kan ta søknaden til behandling.

* I Søknadsskjemaet må dere føre på rett fylke.

* I rubrikk 2.2 i søknadsskjemaet må dere beskrive behovet for søknaden. Hvorfor trenger dere denne tillatelsen?

* I rubrikk 4.3.2. i søknadsskjemaet må dere skrive lokalitetsnavnet, her Rundklumpen. Før også opp at dere har søkt om lokalitet Steinvikbukta.

* Kan bare se å ha fått oversendt koordinatfestet punkt for inntak. Ettersend koordinatfestet punkt for utløp.

* Dere har ikke lagt ved en anleggsskisse. Anleggsskissen skal vise hele anlegget. Dvs. de 30 karene dere planlegger, samt plassering av disse.

* Det må vedlegges en produksjonsplan som viser den planlagte produksjonen i anlegget. Forklar tid for utsett, tid for sinking osv.

* Dere må legge ved en beskrivelse av driftsopplegget. Dette for å forklare konseptet, derav en beskrivelse av anlegget, størrelsene på hvert basseng, temperatur, mengde strandsnegler i hvert basseng osv. Er det meningen at sneglene skal ha naturlig reproduksjon i karene i løpet av produksjonssyklusen? Er det meningen at karene skal ha overbygg av et slag? Netting, tak eller lignende? Tenker i forhold til rovdyrskontroll. Husk å legg ved et lite avsnitt om prosessene som blir gjort på lokalitet Steinvikbukta som gjelder strandsnegler.

* Vi har vært i kontakt med Fylkesmannen i Trøndelag angående miljøundersøkelse på lokaliteten. De krever ikke miljøundersøkelse på søknadstidspunktet, men det kan bli aktuelt i løpet av konsesjonsbehandlingen.

* I rubrikk 2.2 annen bruk i søknadsskjemaet kan dere føre på at det er utbygd vindmøller like ved.

* Det må vedlegges dokumentasjon på at området er regulert til formålet. Gjelder reguleringsplanen for industriområdet også på skjæret hvor de 30 karene er tenkt plassert?

* I søknadsskjemaet i rubrikk 4.4.1 har dere ført på at mengde antatt utslipp er lite og at det er i eget vedlegg. Vi kan ikke se å finne utregningene eller mengden antatt utslipp i dokumentasjonen dere har sendt over. Oversikt over hva som forventes av utslipp fra anlegget må vedlegges. Beregninger og tallgrunnlaget skal vise hvilke utslipp som forventes fra anlegget basert på planlagte løsninger for vannbehandling.

* I søknadsskjemaet har dere ført opp at inntaket er på 60 meter. Under avsnittet arealplankart i «Akvakultur av strandsnegler» har dere beskrevet inntaket på 70 meter. Hvor er inntaket? Dette må rettes opp i.

* Er det faktisk inntaks- og utløpspunkt som er tegnet inn i kartet med korrekt røtrase? Dette skal saksbehandles og det er derfor viktig at det er korrekt inntegnet.

* Flytskjemaet for strandsnegler ser ut til å gjelde virksomheten dere har hatt frem til nå og at det ikke er oppdatert etter planlagt produksjon.

Etter det vi kan se vil søknaden være komplett når punktene over er rettet opp og ettersendt. Vi kan likevel ikke utelukke at for eksempel Fylkesmannen eller Mattilsynet vil etterspør ytterligere informasjon når de får søknaden til behandling.

Ta kontakt ved spørsmål eller uklarheter.

Med vennlig hilsen
Albertine Vian Rekdal

[cid:image001.png@01D56A21.7151D0F0]

Albertine Vian Rekdal
Rådgiver
Seksjon næring
Skype: albha@trondelagfylke.no<sip:albha@trondelagfylke.no>
74 17 51 74 / 464 56 670
74 17 40 00 (sentralbord)
www.trondelagfylke.no

