

Scanbio bestyrergård

Oppdragsgiver
Scanbio Bjugn A/S

Dokumenttype
Miljøsaneringsbeskrivelse

Dato
1703-2014

MOTTATT
20 AUG. 2014
BJUGN KOMMUNE

Scanbio bestyrer gård.
MILJØSANERINGSBESKRIVELSE





SAMMENDRAG

I forbindelse med rivning av Scanbio bestyrer gård

Bygge år ca. 1911.

Bygningen består av 2 etasjer med kryploft, og en kjeller under halve huset.

Pluss en garasje.

Bygg 1, hovedhus består av ringmur i betong, og kjeller gulv i betong, hus i trevirke.

Bygg 2 Garasje består av ringmur i betong, og gulvflate i betong.

Denne rapporten er utarbeidet etter Miljø og sikkerhetsrådgivnings prosedyre for miljøkartlegging av bygninger.

Vedlegget inneholder generelle opplysninger om helse og miljøfarlige stoffer, analyseresultater, fotodokumentasjon, plan og fasadetegning av bygget.

Det gjøres oppmerksom på at beskrivelsen kun tar for seg miljøkartlegging av bygg og ikke grunnforhold.

Alle beregninger er gjort av det som er funnet og er synlig, så tallene vil mangle skjulte forekomster inne i vegger osv.

Ved Scanbio bestyrergård ble det påvist forekomster av:

Tungmetaller i maling på bygg

Ftalater i alle vinyl flater.

EE-avfall

Pentaklorfenol i marmorerte baderoms panel

Isolerglass med PCB

Bly i pipebeslag,

Bromerte flammehemmere i gulvtepper

Arsen i Fugemasse, Impregnert trevirke

Kadmium i Plastrør

KFK i Kjøleaggregat

Oxybisfenoksyarsen i våtroms fuge