

Vegard Rødsjø

Gjølga

7160 BJUGN

KONTROLL AV EKSISTERENDE INFILTRASJONSANLEGG GNR.38 BNR.34

Vi har sjekket utførelse og grunnforhold ved eksisterende infiltrasjonsanlegg

Anlegget består av

4m3 slammaskiller 3 kammer.

Ca 38meter infiltrasjonsgrøft med selvfyll.

Vi har gravd 3 prøvehull på fallside av infiltrasjonsanlegg og foretatt synketest med infiltrometer.

Synkehastighet settes til:

1. 2,94m pr døgn
2. 2,10m pr døgn
3. 2.20m pr døgn.

Dette er en synkehastighet som sier at infiltrasjon kan brukes

Det er ikke registrert vannutslag medstrøms i fra anlegget.

Infiltrasjon virker å ha tilfredstillende funksjon.

Mvh

Sverre Johan Pettersen

Sverre Pettersen as

