



15 APR 2021

MOTTATT

Rev. 22.02.2021 JR

Anlegg av stikkledning.

Viser til nabovarsel for utbygging av nytt avløpssystem i boligområdet vest og nord for Stranda kirke og tilsendt orientering om arbeidet som er igangsatt.

Som nevnt i orienteringen må alle stikkledninger til eiendommene i området som ikke er anlagt etter dagens standard og som fortsatt har slamavskiller/septiktank omlegges.

Legging av ny kommunal spillvannsledning i gatene er kommet godt i gang, og så snart dette arbeidet er ferdig, må arbeidet med å legge nye stikkledninger komme i gang.

Som nevnt i orienteringen er det den enkelte eiendoms eiers ansvar å sørge for at ny stikkledning etter dagens standard blir lagt og koblet til den nye spillvannsledningen.

Noen har stilt spørsmål om det kan være huseiers ansvar å omlegge stikkledningen så lenge den enkelte har et avløpssystem som fungerer.

Vi må da vise til Forurensingsloven:

§ 22.(krav til utførelse av avløpsanlegg)

Forurensningsmyndigheten kan i forskrift eller i det enkelte tilfelle fastsette nærmere krav til avløpsledning, herunder om den skal være lukket og vanntett. Forurensningsmyndigheten kan avgjøre om alt avløpsvann skal ledes i felles ledning eller om det skal kreves særskilte ledninger for ulike typer avløpsvann.

Ved omlegging eller utbedring av avløpsledninger kan forurensningsmyndigheten kreve at eier av tilknyttet stikkledning foretar tilsvarende omlegging eller utbedring. Også ellers kan forurensningsmyndigheten kreve omlegging eller utbedring av stikkledning, når særlige grunner tilsier det.

Forurensningsmyndighet i slike saker er kommunen selv.

I orienteringen som ble sendt ut tilbød *kommunen å gjennomføre tilknytingsarbeidet mot et avtalt beløp avhengig av lengden på stikkledningen.*

Indre Fosen kommune finner at dette er vanskelig å gjøre, da det er uheldig at kommunen påtar seg private oppdrag og må derfor gå tilbake på dette.

Det kreves at arbeidet utføres av entreprenør/fagperson som minimum har ADK1-sertifikat.

Hvis du som grunneier ønsker at arbeidet blir gjort av den entreprenøren som kommunen har engasjert for å legge den kommunale spillvannsledningen, så kan det inngås avtale med Hjelup entreprenør om gjennomføringen.

Det er full anledning til å inngå avtale med annen entreprenør som må legge fram dokumentasjon på min. ADK-1 sertifikat.

Arbeidet vil omfatte: Påvisning av kabler på eiendommen, graving til frostfri dybde og inn til grunnmur hvis nødvendig, testing for mulige feilkoblinger ved utløp fra hus, tilkjøring av pukk for legging rundt rør og stakekum, levering og legging av rør 110 mm PVC SN8 og rørdeler inklusive



Rev. 22.02.2021 JR

tømming av septiktank, omkobling ved/ i septiktank, igjenfylling og maskinplanering. Innmåling av anlegget og rapportering til kommunen.

Vedlagt kartutsnitt brukes til inntegning av stikkledning, og plassering av stakekum. Kartet skal signeres av ansvarlig entreprenør. Ett signert eksemplar skal oversendes til Indre Fosen kommune avd Kommunalteknikk.

AVTALE

Mellom Indre Fosen kommune og eier av gnr. 314 bnr. 74 i Indre Fosen kommune

-er det inngått slik avtale:

Som eier av gnr. 314 bnr. 74 aksepterer jeg vilkårene for legging av ny stikkledning som beskrevet over.

Jeg engasjerer selv entreprenør til å utføre arbeidet som beskrevet ovenfor og er innforstått med at tilkobling må være fullført innen 15.05. 2021.

Ansvarlig entreprenør som blir engasjert må sørge for innmåling av stikkledningen og stakekum, og dokumentere at riktig ledning fra boligen er tilkoblet.

Vanvikan

12.4.2021

Hegnes Andre

Eier av gnr. 314 bnr. 74

Linda K. Barnes

Indre Fosen kommune

DOKUMENTASJON AV RIKTIG TILKOBLING. GNR 314 BNR 74.....

BOLIG Alt vann fra innvendige rom som vaskerom, kjøkken, bad og toalett inkl gulvsluk er ledet ut til spillvannsrør.	ER det andre bygg med innlagt vann Ja ☐ Nei ☒ Hvis ja, er spillvann fra denne tilkoblet stikkledningen gjennom godkjent rør Ja ☒ Nei ☐
Taknedløp  Slamavskiller/Septiktank er utkoblet Ny stikkledning SP 110 SN8 Ny stakekum Kommunal spillvannsledning	Takvann ledes inn på: - gammel stikkledning ☐ - ut på terreng ☒ Drensvann ledes inn på: - gammel stikkledning ☐ - terreng ☒

Som ansvarlig utførende har jeg kontrollert at ledningsarbeidet er utført i samsvar med VA-normens pkt 6.9, herunder testing av at riktig kobling er gjort og alle rør og koblinger er tette.

Avvik i forhold til normkrav skal meldes til, og godkjennes av VA-ansvarlig i kommunen.

Stikkledning inklusive stakepunkt og påkoblingspunkt på kommunal ledning er innmålt i samsvar med VA-normens pkt 1.1 og videresendt til ansvarlig kommunalteknikk for innlegging i Gemini VA.

Vanvikan,

.....

Ansvarlig utførende entreprenør