

04 MAI 2021

MOTTATT

AVTALE

Mellom Indre Fosen kommune og eier av gnr 56 bnr 245 Indre Fosen kommune

-er det inngått slik avtale:

Som eier av gnr 56 bnr 245 aksepterer jeg vilkårene for legging av ny stikkledning som beskrevet over.

Fjerning av septiktank/slamavskiller (kryss av for ønske) ☐ ja ☒ nei

Alternativ 1: Jeg bestiller herved arbeidet utført av Indre Fosen kommune på de vilkår som er beskrevet ovenfor.

Rissa, 30.4.2021

Lasse Anhangen

Eier av gnr 56 bnr 245 Indre Fosen kommune

Alternativ 2: Jeg engasjerer selv entreprenør til å utføre arbeidet som beskrevet ovenfor og er innforstått med at tilkobling må være fullført innen utgangen av 2021.

Ansvarlig entreprenør som blir engasjert må da sende inn erklæring om ansvarsrett for arbeidet til kommunen for godkjenning.

Rissa,

.....
Eier av gnr.....bnr..... Indre Fosen kommune

Anlegg av stikkledning.

Viser til nabovarsel for Kloakksanering av Hølsebyen – Trinn II : Vedlegg F1.

Som nevnt i orienteringen må alle stikkledninger til eiendommene i området som ikke er anlagt etter dagens standard og som fortsatt har slamavskiller septiktank omlegges.

Legging av ny kommunal spillvanns- og overvannsledning i gatene vil igangsettes i løpet av varen 2021. Arbeider med å legge nye stikkledninger vil være naturlig å kombineres med dette.

Som nevnt i orienteringen er det den enkelte eiendomseiers ansvar å sørge for at ny stikkledning etter dagens standard blir lagt og koblet til den nye spillvanns- og overvannsledningen.

Det kreves at arbeidet utføres av entreprenør/fagperson som minimum har ADK1-sertifikat.

Hvis du som grunneier ønsker at arbeidet blir gjort av den entreprenøren som kommunen har engasjert for å legge den kommunale Spillvannsledningen, så tilbyr kommunen å organisere arbeidet. Det opprettes derved en avtale mellom Indre Fosen kommune med prisavtale for utførelse av jobben.

Arbeidet vil omfatte: Påvisning av kabler på eiendommen, Befaring med grunneier, fjerning av trær hvis nødvendig, graving til frostfri dybde og inn til grunnmur hvis nødvendig, testing for mulige feilkoblinger ved utløp fra hus, tilkjøring av pukk for legging rundt rør, levering og legging av rør 110 mm PVC SN8/110 PP SN8 og rørdeler inklusive omkobling ved/ i septiktank, igjenfylling og maskinplanering. Innmåling av anlegget og rapportering.

Pristilbud:

Kr. 10 000 ekskl. mva som omfatter:

- Framlegging av 2 stk. Ø110 PVC SN /PP SN8 kloakk – og overvannsledning
- Stakepunkt (stakerør) der septiktank utkobles/ fjernes
- Tømming av septiktank
- Ved ønske om fjerning av septiktank/slamavskiller et tillegg på kr. 2. 000

(I tillegg påkommer fastsatt tilknytningsavgift til kommunalt nett. (kr. 21. 183,- eks. mva for bolig 2021))

se vedlegg

Indre Fosen kommune fakturerer arbeidet. Ved ønske kan betaling nedbetales over inntil 3 år.

Vedlagt kartutsnitt der eiendommen er inntegnet er signert og viser omforent plassering av stikkledning.