

SVERRE SCHEI ENTREPRENØR AS
Råbyggdveien 153
7105 Stadsbygd

Stadsbygd 12.07.2020

Patron Invest AS
v/ Ole J Langmo
7100 Rissa

Innfrasektur Høgåsmyra

Post.

01. Rigg, søk ansvarsrett, HMS egne arbeider.
02. Prosjektering beskrevne tiltak, utstikking av tiltak, as built innmåles i kart.
03. Uttrauing av myr for adkomstveier i feltet. Myr trauges ut i 7 meters bredde og fjernes helt ned til fast orginal grunn.
04. Opplasting, bortkjøring og deponering av myrmasser til godkjent tiplass.
05. Tilførsel av samfengt røys for oppbygging av nedre bærelag i adkomstveier. Det legges fiberduk kl 3 ned mot orginalgrunn ved behov. Gjennomsnittlig lagtykkelse nedre bærelag 100cm. Steinfylling avrettes og komprimeres ved valsing med vibrerende valsetog, min 3 overfarter.
06. Pågrusing med knust grus i fraksjon 0-32mm. Lagtykkelse 5cm. Komprimeres.
07. Pågrusing veier med knust grus i fraksjon 0-16mm. Lagtykkelse 10 cm. Avretting, høvling og komprimering.
08. Finavretting av veier før asfaltering. Komprimering. Veier anlegges for bredde 5 meter ferdig asfaltdekke. Asfaltdekke med 5 cm tykkelse.
09. Etablering av Spillvannsystem frem til tomter for planlagte boliger, tilkobles kommunalt nett i kum ved sørenden av feltet. Det er medtatt 2stk pluss 2stk inspeksjonskummer for spillvann i del 1 og del 2. Totalt 4 stk spillvannskummer.
Aktuelle rørdimensjoner Ø 160mm, Ø 125mm og Ø 110mm.
10. Etablering av OV system for veianlegg og fremlegg til tomter. Den sørlige del tilkobles Kommunalt nett i eks kum i sørenden av feltet, mens den Nordlige delen føres til åpen bekk. Det er medtatt 8 stk pluss 6 stk sandfangkummer for overvannshåndtering i del og del 2. Totalt 14 stk overvannskummer.
Aktuelle dimensjoner Ø 200mm, Ø 160mm og Ø 110mm.
11. Fremlegg av trekkør for strøm og fiber med fremlegg til tomter. Matriell holdes av Nettselskapet / Rissa Kraftlag.

12. Fremlegg av Vannledninger til boligtomter. Kostnader for dette dekkes av Rissa Vannverk inkl kummer og matriell.

13. Veilysanlegg. Det er medtatt 15 stk lysmaster ferdig montert inkl kabling/jordwire.

14. Tilførsel av nødvendige omfyllingsmasser som singel og kabelsand for rør og kabler medtatt.

Oppsjon.

- Øvre bærelag: Steinfylling av samfengt røys kan begrenses til 75 cm tykkelse, erstattes med knust pukk i fraksjon 20-120mm som øvre bærelag med tykkelse 25 cm. Dett vil bli en langt bedre løsning ift frost og telegang i veianlegget.

Forutsetninger:

- Traseer for VA, strøm, fiber og gatelys legges i felles grøfter langs adkomstveier i feltet.
- Veilys tilkobles eks kommunalt veilysanlegg, det forutsettes at det er nok kapasitet på dette anlegget for tilkobling. Det forutsettes tillatelse fra Kommunen om tilkobling.
- Asfaltering: Pris på asfaltarbeider vil variere etter råvarekostnader og oppgitt pris gjelder ut 2020. Det forutsettes 1 stk rigg for asfaltselskap og areal reguleres pluss minus etter faktisk mengde levert.

Sverre Schei

Sverre Schei Entreprenør AS