

Olav Lindgaard

Hasselvika 02.10.2019

7100 Rissa

Kostnadsoverslag på legging av nytt tak på Stabbur.

Lekting / oppretting av tak.

Legge nytt taktro med isola isokraft papp og klemlekter.

Montere lekter for skifer og nye vindskier.

Montere nye takrenner med beslag og nedløp.

Sortere og heise opp ny skifer.

Legging av skifer og montere møne og vindskibeslag.

Kostnadsoverslag inkl arbeid og levering av byggevarer og beslag: kr 180.500,- inkl. mva.

Mvh Trond Wean