

Indre Fosen kommune
v/Kjell Sverre Tung

13.05.2020

Pristilbud på produksjon og legging av ny utslippsledning

Tilbudet er basert på tilsendte opplysninger fra Indre Fosen kommune og inspeksjon foretatt 08.05.2020.

Etter utført inspeksjon ble det ikke avdekket noen skader på dagens utslippsledning. Pga. at utslippsledningen er begravd/nedspylt store deler av strekket inn mot land anbefaler vi ikke å heve denne for å skjøte inn ny ledning.

Vi anbefaler at det legges en helt ny utslippsledning som strekker seg minimum ut til -10m kote. I og med at det ikke var noen skader på dagens utslippsledning er det lokale strømforhold som er årsaken til at kloakken ender opp tilbake mot land. Om det er tilstrekkelig med utslippspunktet ned til -10m blir vanskelig å bekrefte da vi ikke kjenner de lokale strømforholdene. Det er ikke nødvendigvis dybden som er avgjørende, men strømforholdene

Vi har priset inn totalt 430m ny utslippsledning som strekker seg ned til -10m kote. Inkludert er da forinspeksjon, produksjon, loddbelastning, senkning av produkt med endeavslutning som sørger for å heve ende opp fra bunn og etterkontrollrapport. Pålagt innmåling blir innsendt til kartverket.

Det tas forbehold om at kunde foretar eventuell graving på land og innkobling av ny utslippsledning.

Totalt 350.000,-

Rør\lodd data:

- 140MM - PE100 SDR17 RØR
- BETONGLODD AVRUNDET 140MM Vekt ca. 36 kg C\C 2,4m.
- Zinkanoder for M16 bolt a130g 2 pr lodd

Om det ønskes nedspyling av utslippsledning utfører vi dette med dykkere. Her har vi to priser alt etter hvordan bunnforholdene er.

Spyling av harde masser 3000,- per meter.

Spyling av lette\myke masser 1500,- per meter.

I tillegg kan vi være behjelpelig med fjerning\sanering av gammel utslippsledning.

Tilbudet er gyldig i 3 måneder.

Vennlig hilsen



Hans Christian Myhre
Daglig leder
Norsk Havservice AS