

Årnsethflata 22 Rutinekontroll utført 13.02.2020 av Sprinklerkontroll AS

BYGNINGSEIER

Bygningseier: Indre Fosen Kommune
Org.nr: 944 305 483
Adresse: Rådhusveien 13
Postnr. og poststed: 7100 Rissa
Epost-adresse:

Kommentarer: Kontrollen var bestilt av Stig Ragnar Tung (Tung Rør AS)

SIKRET BYGNING OG AKTØRENE

Gårdsnr: 122 **Hovedbruker:** Årnsethflata 22
Bruksnr: 318 **Adresse:** Årnsethflata 22
Kommunenr: 1624 **Postnummer:** 7100
Bygning: **Poststed:** Rissa

Internt saksnr: Ant. etasjer: 2
Prosjekterende: Inst.tidspunkt:
Kont. prosjekterende: **Alarm overføring:** Ja
Utførende: Hvis ja, til hvem: 110-sentral
Kont. utførende:

Kommentarer: Bygget består av 1 hovedetg med leiligheter, og 1 loft med boder og teknisk rom.

LAGRINGSKONFIGURASJON

Areal	Bruksformål	Anleggstype	Kategori	Maks lagringshøyde	Beregningsgrunnlag	Antall sprinkler
Sprinklet	Bygningskonstruksjon	Fareklasse	Vareslag	Lagringsmetode	Dim. regler	Type
m ²				meter		stk
Ikke sprinklet					NS-INSTA 900-1	

Totalt areal: m² Sprinklet: m² Usprinklet: m²

Kommentarer: Dokumentasjon for anlegget var ikke tilgjengelig ved kontrollen.

Anlegget er prosjektert som type II anlegg iht NS-INSTA 900-1

VANNFORSYNINGEN OG VANNMENGDE/TRYKKMÅLING (P/Q)


Vannforsyning: Enkel vannforsyning, vannverksledning

P/Q-krav ved sprinklerventil: P = bar

Q = l/min

Vannforsyningens kapasitet: Målte verdier

P/Q-graf:



Kommentarer: Dokumentasjon for anlegget var ikke tilgjengelig ved kontrollen.

BYGNINGSMESSIGE, BRUKSMESSIGE ELLER ANDRE ENDRINGER I FORHOLD TIL PROSJEKTERT

Kommentarer:

Er det foretatt bygningsmessige endringer?	Nei
Har endringene betydning for bygningens risikoklasse?	Nei
Er det foretatt bruksmessige endringer?	Nei
Har endringene betydning for bygningens sprinkleranlegg fareklasse?	Nei
Er det foretatt endringer på sprinkleranlegget?	Nei
Har endringene betydning for bygningens sikkerhetsnivå?	Nei

Kommentarer:

FUNKSJONALITET, DRIFT OG VEDLIKEHOLD SIDEN IDRIFTSETTELSE

Har anlegget løst ut p.g.a brann?	Nei	Dato løst ut:	
		Sted løst ut:	
Ble brannen slukket av anlegget?	Nei	Antall sprinkler som ble løst ut:	
Har anlegget løst ut uten brann?	Nei	Årsak:	
		Antall sprinkler som ble løst ut:	
Inngår anlegget i virksomhetens KS- eller HMS-program?	Ja		
Er vedlikeholdsprogram utført?	Ja		
Er alarmoverføring prøvet?	Ja	Fungerte alarmoverføring?	Ja

Kommentar: Alarmen ble testet opp mot branntavle og fungerte som forutsatt.

AVVIK**Stor alvorlighetsgrad**

Sted

1. Dokumentasjon:

- Manglende dokumentasjon er avvik fra krav i Forebyggendeforskriften (offentlig forskrift). Eier skal dokumentere byggets branntekniske installasjoner.
- Siste veiledning fra FG tilsier at manglende eller mangelfull dokumentasjon skal medføre en betydelig reduksjon i anleggskarakteren, eller at det ikke settes karakter i det hele tatt.
- Sprinkleranlegg skal dokumenteres i henhold til NS-EN 12845, kapittel 4 eller CEA 4001 kapittel 3 for å tilfredsstille forskriftens krav.

Som et minimum må det forventes at dokumentasjonen inneholder følgende:

1. Aktørene.
2. Gårds- og Bruksnummer.
3. Beskrivelse av prosjekteringskriterier / prosjekteringsrapport.
4. "Som Bygget" tegninger for alle områder.
5. Hydrauliske beregninger for alle aktuelle deler av anlegget (Q/P-Krav), eventuelt tegninger som viser beregningspunkter og vannkrav i henhold til tabelldimensjonering.
6. Datablader med godkjenninger for alle anvendte sprinklerkomponenter.
7. Drift og vedlikeholdsmanualer.
8. Gjeldende brannteknisk dokument.
9. Dokumentasjon på vannforsyningens trykk- og vannmengder

Middels alvorlighetsgrad**Liten alvorlighetsgrad**

Kommentarer:

OPPSUMMERING

Jeg har den 13.02.2020 kontrollert dette slokkeanlegget etter beste skjønn.

I henhold til FG-veiledning for kontroll av automatiske slokkeanlegg er anleggsvurderingen satt til: 10

Anleggsvurderingen er et verktøy kun ment for internt bruk i forsikringsselskapene i deres risikovurdering.

Utfyllt 12.03.2020 av Sprinklerkontroll AS ved Bjørn Andre Brødreskift

Kommentarer:

Veiledning for kontroll av sprinkleranlegg krever at det ikke blir satt noen vurdering på anlegget når dokumentasjon mangler. Her fremstår installasjonen uten feil og mangler, bolig sprinkleranlegg har beskjedent vannkrav så sprinkleranlegget vil med stor sannsynlighet fungere som forutsatt. Det er derfor valgt å gi anleggs karakter på anlegget. Dokumentasjonen må likevel fremskaffes