



- MERKNADER
1. Eksisterende OV-kummer under nytt seilspanlegg kan fjernes ved etablering av anlegget. Eventuelle OV-ledninger inn til kummene må kobles til OV-ledninger med utløp til Botn.
 2. Spillvannsledning går til til pumpehuset på østsiden, og ikke på nordsiden slik som inntegnet på kommunens VA-kart.
 3. Eksisterende utløpsledning på 600 mm kan vurderes forlenget, da det er fare for spillvann i ledningen ved store nedbørshendelser.
 4. Ved eventuell etablering av fortau må det etableres et dreneringssystem med sandfang, drensledning og overvannsledninger og -kummer. Dette systemet kobles da til eksisterende OV-ledninger i Fallet. Ved etablering av fortau bør det vurderes å samtidig legge en vannledning som kan forsyne Nedre Fallet med brannvann.
 5. Overvannsledning tilknyttet eventuelt fortau kobles på eksisterende OV-system.

Tegningsnummer: **HB ---- 001** Revisjon: **C-01**

TEGNFORKLARING	
	VL prosjektert (vann)
	SP prosjektert (spillvann)
	OV prosjektert (overvann)
	DR prosjektert (drens)
	VL eksisterende
	SP eksisterende
	OV eksisterende
	Ledn. ute av drift
	VA-kum
	Eksisterende flomvei
	Ny flomvei

C-01	Overordnet VA-plan	30.04.20	RM	LSA
Rev.	Tekst:	Rev. dato:	Tegn:	Kontroll:

OVERORDNET VA-PLAN

Prosjekt:
Reguleringsplan Seilspanlegg Nedre Fallet
Indre Fosen kommune

VA-anlegg utomhus
Oversiktstegning

Oppdragsleder: IHJ	Koordinatsystem: Euro89 UTM32	Målestokk: 1:500
Oppdragsnr: 625398-01	Hyddedatum: NN2000	Aktørnavn: A1

Tegn. nr:	Rev.
HB 001	C-01
Fig. Type	Etg. Løpnr.