



Vedlegg nr: 3

27. oktober 2017

Hydrotekniske tiltak nr. 2 hos Solid samdrift v/ Jomar Leira

Kommune: 1624 Rissa
Gnr: 58
Bnr: 3

Kostnadsoverslaget er satt opp etter avtale med Jomar Leira og gjelder tiltak på et leid areal i Rissa kommune (se vedlagt kartskisse nr 2).

Tiltaket omfatter graving og legging av en ny samlegrøft på til sammen 240 m. Tiltaket er med på å sikre en bedre arrondering av arealene og transport av drensvatn fra nye og eksisterende arealer på en grei og sikker måte. Tiltaket reduserer også faren for erosjon ved at man får en bedre kontroll på overflatevatnet.

Det er viktig at alt av eksisterende drenering som blir berørt av arbeidet kobles sammen med den nye dreneringen på en best mulig måte.

Det er tiltakshaver sitt ansvar å påse at berørte grunneiere blir varslet og at arbeidet ikke kommer i konflikt med telekabler, vassledninger o.s.v.