

Etter vår vurdering, bygges huset med god mulighet for lufting.

Planlagt avtrekk:

- Elektrisk avtrekksvifte på bad/wc
- Elektrisk kjøkkenvifte over ovn på kjøkkenet

Ventiler for luft inn:

- Lufteventil vegg på bad/wc
- Lufteventil vegg på alle 3 soverom
- Lufteventil vegg kjøkken/stue

Luftemulighet vindu/dør:

- Vindu med stor åpning for luftemulighet på 2 soverom i 2. etasje
- Vindu med luftemulighet + verandadør på soverom 1. etasje
- Vindu med luftemulighet på bad/wc
- Vindu med luftemulighet over kjøkkenbenk
- Ytterdør og verandadør i kjøkken/stue/gang

Ut fra de beskrivelser som står i TEK 17, kap 13, kan vi ikke se at det er ulemper med en slik ordning for luft som vi beskriver. Huset blir som hovedregel brukt mest i sommerhalvåret. Med 3 dører i 1. etasje og vindu til å åpne i alle rom i begge etasjer, vil gjennomlufting ikke bli et problem.

Når huset står tomt, blir det heller ikke problem med utlufting siden vi har lufteventiler i alle rom.

Siden byggingen er i gang, må vi beslutte luftesystem ganske snart. Håper derfor at vår søknad om dispensasjon kan vurderes raskt.