



ROAN SMÅBÅTHAVN SA
c/o Hagen Berkholz Nordskjørveien 36
7180 ROAN

Deres ref.

Vår ref.
3633/2021//MAGSIL

Dato
22.03.2021

Roan Småbåthavn SA- Tillatelse til graving av strømkabel for påkobling til Tensio sitt nett

Viser til deres søknad om nærføring til kommunal vei, og nærføring og kryssing av vann- og avløpsledninger ved Roan Havn.

Omsøkt kabeltrase er vist på deres kartutsnitt vedlagt søknad.

Åfjord kommune gir tillatelse til utførelse som omsøkt.

Når Åfjord kommune gir tillatelse til kryssing eller nærføring til kommunal infrastruktur, skjer dette med vilkår. Hovedprinsippene er at det som bygges ikke skal skade eller forringe eksisterende kommunalt anlegg, eller være til hinder for kommunens drift og vedlikehold. Om tiltaket påfører kommunen ekstra kostnader, må dette dekkes av utbygger/kabeleier.

Kryssing og nærføring av kommunale veier og plasser

Ved nærføring til vei bør kabel legges minst 3,0 meter til siden for veiskulder, og utenfor veioverbygning. I veigrøft må kabel legges så dypt at den ikke skades ved vedlikehold av grøft. Grøfteområdet langs vei vil normalt være ei stripe på 1,5 meter ut fra veiskulder. Graving i veioverbygning må ikke skade veien. Ved evt. graving i veioverbygning, må denne oppbygges med rene masser, tilsvarende de masser veien opprinnelig er oppbygd av.

Varmeavgivende rør eller kabler må legges så dypt, eller isoleres, slik at isdekke på veien ikke tiner eller at det oppstår «telehiv».

Vilkår for legging av kabler langs kommunal vei, er at veiholder ikke står ansvarlig for eventuelle skader som kan bli påført disse. Dette gjelder blant annet ved drift og vedlikehold av vei.

Kabeleier er forpliktet til å foreta flytting av kabler om dette skulle bli nødvendig på grunn av veiens vedlikehold, utvidelse eller omlegging. Når kabler er lagt, må Åfjord kommune få oversendt innmålingsdata for innlegging i sitt ledningskartverk.

Arbeider må utføres slik at trafikken ikke stoppes eller unødig hindres. Anlegg må sikres tilstrekkelig. Arbeidene må utføres i samråd med Åfjord kommune. Før graving må Åfjord kommune varsles.



Kryssing og nærføring av vann og avløpsanlegg

Normalt er minsteavstand fra våre ledninger til konstruksjoner over bakken 4 meter.

Generelt må kabel i minst mulig grad legges rett over vannledningen, og helst 3 meter til siden for denne.

Evt. skader som kan påføres kommunal infrastruktur under anleggsarbeidet, og i fremtiden, som skyldes kabelanlegget, må utbedres for kabeleiers regning.

Kartutsnitt med kommunale vannledninger kan inneholde feil ved plassering av ledninger. Private ledningsanlegg i området er ikke vist i kartutsnitt. Dette må avklares med eiere av disse.

Kabler må påvises omgående om det skulle oppstå behov for det. Påvisning skal skje kostnadsfritt for Åfjord kommune.

Ved arbeider på vannledningen må utbygger dekke de ekstra kostnader som måtte oppstå på grunn av nærføring. Kabeleier må stille med eget mannskap under arbeidene evt. selv stå ansvarlig for at utførende entreprenør er godkjent i henhold til Trønderenergi sine krav.

Evt. skader som måtte oppstå som følge av drift og vedlikehold av våre ledninger må utbygger selv stå ansvarlig for. Likeledes må installasjoner flyttes om dette skulle bli nødvendig i forbindelse med drift, vedlikehold eller nybygging av VA-ledninger.

Lars Helge Kolmannskog
Sektorsjef landbruk og teknisk

Magne Silseth
Fagleder VVA

Asle Rikardsen