

Modul 35 – Byggebeskrivelse

Modulen består av 2 deler, som i utg.pkt er mannskapsbrakker av type UCO's 74B, som er blitt ombygget til å utgjøre 1 enhet når de er ferdig plassert.

Alle vegger utvendig er blendet av med materialer som gjør at bygget får et helhetlig uttrykk, og framstår som det den er ment som, et billedgalleri. Vinduer er derfor forblendet så nær som fasadeveggen som består av et glassfelt med skyvedør i midten.

Arbeidet med uttrykk både utvendig og innvendig er designet og utført av anerkjent trækunstner slik som orientert i forhåndskonferanse.

Modulen tenkes fundamentert og vindforankret v.h.a. bankett i betong med Lecamur i lengderetning langs yttervegger, samt på midtakse.

Modulene er selvbærende og konstruert med løfteskroer i hjørnene, og løftes normalt på plass ilpt av 1-2 timer. Deretter gjenstår vinforankring, sammenføyning og tekking. Tiltaket kan dermed ses på som en ren montasje, og vil ha kort prosessid.

Det er vedlagt enkle foto og skisser som beskriver byggets utforming, samt et standard fundamentplan som UCO leverer til byggeplass før brakkene ankommer for montering.

Frode P.