



ELVAR HARBAK
Harbaksveien 718
7177 REVSNES

Deres ref.

Vår ref.

Dato

456/2020/5058/85/2/MAGSIL 17.01.2020

Ref: 1630/85/2 - Tilknytning vann driftsbygning

Viser til deres brev av 10.12.2019.

Åfjord kommune har tidligere beskrevet utførelse av tilknytning. Åfjord kommune anbefaler at det monteres T-rør på hovedledningen og bakkekran på stikkledning til fjøs. Samtidig skal Åfjord kommune montere stengeventil på hovedledning. Kraner påsettes teleskopisk spindelforlengere og det settes 650 mm justeringsring over disse. Justeringsring skal være 500 mm høy og nedgraves ca. 200 mm.

Om du ønsker tilkobling utført med kum på hovedledning så kan Åfjord kommune akseptere dette. I så fall må kum plasseres og utføres slik at den blir drenert. Du må sende skisse som viser hvordan du mener dette skal utføres. Plassering av kum og utførelse av denne må vises. Ansvarlig rørlegger må ta kontakt med kommunens driftsavdeling for planlegging av utførelse av kum.

Utførelse må godkjennes av kommunen. Åfjord kommune skal varsles i god tid før arbeidene oppstartes og skal varsles slik at våre personell kan være til stede ved utførelse, og for å montere stengeventil på hovedledning.

Lars Helge Kolmannskog
Sektorsjef landbruk og teknisk

Magne Silseth
Fagleder VVA

