

Fra: Silseth Magne (Magne.Silseth@afjord.kommune.no)

Sendt: 06.05.2021 11:28:36

Til: Iren Viken

Kopi:

Emne: VS: Utbygging FTTH Roan - Åfjord kommune søknad om graving

Vedlegg:

Myrliveien.pdf;Sørkråkøya.pdf;Sørvikveien_Prestgårdsveien.pdf;Brandsøya.pdf;Eiansveien_Øygårdsveien.pdf;Åfjord kommune_Roan_kommunal infrastruktur.pdf

Kan du lage sak på denne.

Vennlig hilsen

Magne Silseth

Fagleder driftsavdeling VVA

Tlf. 72 53 23 56 / 907 64 915



E-post fra og til Åfjord kommune er offentlig. Bevaringspliktig e-post arkiveres og blir synlig på postlisten.

Fra: Samdahl Per Egil <per-egil.samdahl@oneco.no>

Sendt: tirsdag 27. april 2021 08:31

Til: Silseth Magne <Magne.Silseth@afjord.kommune.no>

Emne: Utbygging FTTH Roan - Åfjord kommune søknad om graving

Oversender søknad/oversikt som avtalt.

Se vedlagte kartutsnitt.

Søknad om nærføring og graving i kommunal vei og privat vei der Åfjord Kommune har ulike typer infrastruktur. Når det gjelder luftkabel vil noe av dette foregå som fellesføring (FF) i kommunale gatelysstolper og stolper tilhørende Tensio.

Her er det egne rutiner og søknader som er sendt inn separat til Åfjord Kommune og Tensio og vi ser derfor bort fra disse i denne søknaden.

Resterende stolper som skal benyttes er Telenors egne.

Når det gjelder graving i/under og opphenging av luftkabel i forbindelse med fylkesvei sende det spesifisert søknad til Trøndelag Fylkeskommune

Graveentreprenør på prosjektet er Roan Maskin AS v/Kristian Nilssen.

Når det gjelder materiell som benyttes vil det være følgende

Rør:

Disse graves enten ned i grøft eller subbes i eksisterende rør. Avhengig av størrelse på eksisterende rør og behov benyttes følgende.

14/10mm

2x14/10mm

3x14/10mm

5x14/10mm

Kabel:

I all hovedsak er mikrokabel (blåses i 14/10mm rør) og luftkabel i stolper. Tallet angir antall fiber i kabelen

G2
G12
G24
G48
G96

Skap og kum:

Disse plasseres på egnet plass, noe avhengig av grunnrettstillatelser og hvor det er mest hensiktsmessig.

Dersom ønskelig kan jeg selvfølgelig oversende disse punktene. Skapene som benyttes benevnes med bredde i mm. Hvilken størrelse som benyttes vurderes ut fra behov (størrelse på kabel/antall kunder)

350
500
800

TK2 kum -trekkecum med 2 lokk er vanligst da vi legger igjen strategiske kveiler og skjøtebokser der det er behov.

Ta kontakt ved spørsmål, evt. om det ønskes nærmere spesifisering.

Hører fra dere.

Med vennlig hilsen | Best regards

Per Egil Samdahl

Teamleder

OneCo Networks AS

Tel.: +47 970 11 515

per-egil.samdahl@oneco.no

www.relacom.no

