

Eksisterende vannkum V1

Nr:	Beskrivelse:	Stk:
1	DN100 Flense T-rør for brannventil	1
2	Brannventil inkl. brannventilsikkring og beskyttelseshette	1
3	Sluseventil	1
4	Blindflens med 2 1/2" innv. gjenger	2
5	2 1/2" Messing T-rør	2
6	Bakkekran 50/G2 1/2"	1
7	Bakkekran 40/G2"	1
8	Bakkekran 32/G1 1/2"	2
9	DN100/110 strekkfast flensemuffe for PE	1
	Nødvendige deler for montering av messingdeler og ventiler osv.	
	1200 mm Btg. bunnseksjon med konsoll, h=1,0 m	1
	1200 mm Btg. kjegle, h=1,0 m	1
	Ramme og lokk, kjøresterkt	1
	Nødvendige pakninger og boring av hull.	

ARBEIDSTEGNING

ÅFJORD KOMMUNE

Teknisk driftsavdeling

Dato:	**04.02.2020**	**Rev: Dato:**	**Endringer:**	**Sign:**
Tegner:	**MS**			
Saksbehandler:	**MS**			
Kontroll:				

Åfjord hovedvannverk
Monstadstranda
Vannkum V2

Målestokk:	**Tegning nr:**	**Revisjon:**
1 : 20	**111**	