

I følge planbestemmelsene § 5.3 skal SV2 inneholde vendehammer dimensjonert for liten lastebil. Vi går ut ifra at dette er tilstrekkelig for vanlig komprimatorbil for tømning av vanlige avfallsbeholdere og kombicontainere. Vi krever at krav i Forskrift for innsamling og behandling av husholdningsavfall mv. og for gebyr av denne tjenesten, Ørland kommune, Sør-Trøndelag overholdes.

Hvis det skal benyttes bunntømte beholdere, må adkomstveier dimensjoneres som for buss. Det må tas hensyn til sortering i 3 fraksjoner, d.v.s. 3 containere pr. containersett. Maksimalt antall boenheter pr. containersett er 35 stk. Containerne må være plassert ved siden av renovasjonsbil med kran (ikke foran eller bak) ved tømning. Vi viser ellers til Fosen Renovasjons Retningslinjer for nedgravde avfallscontainere Vedtatt i styret i Fosen Renovasjon IKS 23.03.2018.

Vi setter pris på en dialog ang. adkomst for renovatører innen anleggsstart.

Med hilsen Fosen Renovasjon IKS
v/Magnar Mælan
driftsleder
Tlf 73858592

Vedlegg: Retningslinjer, prisliste og teknisk beskrivelse for nedgravde containere.