

Møteprotokoll 3/07

Utvalg: Barset Felleskommunale Vannverk - styre
Møtested: Balsnes, Ørland Rådhus
Dato: 25.10.2007
Tid: 13:00 - 15:30

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Arnfinn Brasø	LEDER	ADMIN
Bjørnar Groven	MEDL	ADMIN
Jon Foss	MEDL	ADMIN
Ole Hyllmark	NESTL	BK-AP

Varamedlemmer som møtte: ingen

Navn	Møtte for	Representerer
------	-----------	---------------

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Per Rune Dragesæt	

Merknader: Ingen

Saksnr	Innhold	Lukket
	Saker til behandling:	
ST 07/6	Forslag til budsjett for BFV - 2008	
ST 07/7	Tertialrapport nr. 2 2007	
ST 07/8	Bygging av UV anlegg	

Saker til behandling:

ST 07/6 Forslag til budsjett for BFV - 2008

Styreleders innstilling:

Saksprotokoll i Barset Felleskommunale Vannverk - styre - 25.10.2007

Behandling:

Endelig vedtak:

Driftsbudsjett:

Styret vedtar det fremlagte driftsbudsjettet.

Investeringsbudsjett:

Styret vedtar med forbehold om endelig vedtak om bygging å bevilge kr 4.000.000,- til bygging av UV-anlegg.

Styret vedtar å bevilge kr 1.000.000,- til utskifting av ledning mellom Lerbern og Balsnes.

ST 07/7 Tertialrapport nr. 2 2007

Styreleders innstilling:

Saksprotokoll i Barset Felleskommunale Vannverk - styre - 25.10.2007

Behandling:

Endelig vedtak:

Styret tar den fremlagte tertialrapporten til etterretning.

ST 07/8 Bygging av UV anlegg

Styrelederens innstilling:

Saksprotokoll i Barset Felleskommunale Vannverk - styre - 25.10.2007

Behandling:

Endelig vedtak:

- Styret i BFV vedtar å bygge ut UV anlegg ved vannbehandlingsanlegget. Utbygging skal skje i 2008, jfr. Budsjettvedtak i sak 2007/06.
- UV-anlegget dimensjoneres for rentvannskvalitet.
- Dimensjonerende vannmengde er 160 l/s.
- Dersom det ikke kommer opp nye momenter i forhold til valg av UV-aggregattype, velges mellomtrykksaggregat.
- Eksisterende klordoseringslinje beholdes også etter at UV-anlegget er satt i drift, slik at man vil få 3 barrierer ved renseanlegget.
- Asplan Viak bes om å komplettere skisseprosjektet ved å legge inn styrets forutsetninger og å sette opp en fremdriftsplan for planlegging, anbudsprosess, godkjenning av Mattilsynet og bygging.
I tillegg ber man Asplan om et pristilbud på planlegging, anbudsutarbeidelse og byggeledelse av bygging av UV-anlegget.