

Austrått Golfklubb
v/ Fred Stabell

Brekstad, 4.06.2008.

Fosen Bygg a/s
7130 Brekstad.

Tilbud på redskapshus til Austrått Golfklubb.

Viser til forespørsel i følge spesifikasjon på redskapshus i størrelse 9x14 m, Takhøyde 4 m. Bygget settes opp i bindingsverk med utvendig tømmermannskledning, selvbærende takstoler, korrugerte aluminiumsplater med undertak. 2 stk porter og 4 stk vinduer.

Grunnarbeider skal bestå av grunnmurer i betong med innvendige komprimerte fyllmasser. Støpte armerte gulv i tykkelse 10 cm. 40m utvendige atkomstveier med pukk og grusfyll i en bredde på 4m. Det beregnes innlegg av vatn.

Graving med fyllmasser og arronderinger	kr 104,000.-
Rigg og drift	“ 16,000.-
Forskaling og støping av grunnmurer	“ 39,000.-
Støping av gulv 126 m2	“ 31,000.-
Redskapshus ferdig oppsatt	“ 329,000.-
Innlegg av vatn	“ 14,000.-
Tilsamen eks. avgift	<u>kr 549,000.-</u>

Arbeidene utføres i henhold til Norsk Standard.
Håper å høre fra Dem i anledning saken.

Med vennlig hilsen

.....
For Fosen Bygg a/s