

BJØRN NORSET



GRAVING
TRANSPORT
72 52 34 46
95 81 32 00



BYGGING AV VEI THORE BAKKEN

OPPBYGGING AV VEI FRA EIENDOMMEN TIL THORE TIL
KOMMUNAL VEI CA 80 METER
FORSTERKNINGSLAG KULT 30 CM
BÆRELAG PUKK 0-32 mm 20 CM
EVENTUELT BRUKE DUK VED DÅRLIGE MASSER I GRUNN