

Arbeidsplan (Frøiland Bygg Skade AS)

Saksinformatjon

Skadenummer	2025130
Skadestedets adresse	Harevegen 8 7160 Bjugn
Kunde	Odd Einar Grønvedt
Kontaktperson	Petter Bjerkestrand (47) 40724456 Petter.bjerkestrand@froilandbygg.no
Skadedato	31.08.2020 11:40
Sakens opprettelsesdato	31.08.2020 11:44
Besiktigelsesdato	31.08.2020 12:29



Arbeidsposter

Arbeidspostkostnader ekskl. mva

Arbeidspost	Beløp	Varighet	NOK
Vannskadebesiktigelse			
Vanlig Besiktigelse	1,00 case		0,00
	Totalt		0,00
Vaskerom			
Riving		3t 24min	1972,28
Riv taklist <i>Riving av taklister, Riving av stifter/spiker.</i>	3,00 m	10min	101,18
Riv veggpanel <i>Riving av veggpanel. Riving av stifter/spikre. Stående eller liggende</i>	8,00 m2	2t 49min	1634,33
Riv veggisolasjon <i>riving av 1 lag isolasjonsplater inntill 150mm</i>	8,00 m2	24min	236,78
Byggvask <i>I henhold til bransjestandarden. Prisene er inkl. alt arbeid, og materiell for utførelse av rengjøring. Rengjøring av vegger, gulv og tak, gulvareal under 200 m2 (priset etter behandlet flate, ikke grunnflate). Legg kun inn m2 for berørte flater. Denne arbeidsposten bør/skal kun benyttes i forbindelse med sluttrenngjøringen av prosjektet. Transport, reisetid, ferge- og bom kommer i tillegg til blokkprisene.</i>	20,00 m2		0,00
Tørking			0,00
Ny Overflateavfuktning Start/stopp blokk <i>I henhold til NHO standarder</i>	1,00 Ant.		0,00
Ny Overflateavfuktning (0-100 m2) <i>I henhold til NHO standarder</i>	20,00 m2		0,00
Håndtering av løsøre		15min	144,38
Intern flytting av innbo mellom rom, møbelgrad 1 <i>Flytte innbo, heriblant møbler og ferdigpakke esker, frem og tilbake i forbindelse med arbeider (innforbi bolig/skadested). Denne skal benyttes om møblene flyttes ut av det rommet arbeidene pågår.</i> <i>Møbelgrad 1: Areal med lite innbo / løsøre</i>	1,00 m2	15min	144,38
Tømrerarbeid		5t 1min	2953,05
Ny taklister <i>Nymontere taklister, inkl. festemiddel</i>	3,00 m	36min	352,50

Ny panel stående opp til 95mm <i>Nymontere stående panel opptill 95mm</i>	8,00 m2	3t 18min	1951,53
Ny isolasjon i vegg <i>Nymontere 1 lag plateisolasjon i vegg</i>	8,00 m2	1t 6min	649,03
	Totalt	8t 40min	5069,70

Bod

Riving		2t 12min	1273,50
Riv taklist <i>Riving av taklister, Riving av stifter/spiker.</i>	3,00 m	10min	101,18
Riv veggpanel <i>Riving av veggpanel. Riving av stifter/spikre. Stående eller liggende</i>	4,00 m2	1t 46min	1027,95
Riv veggisolasjon <i>riving av 1 lag isolasjonsplater inntill 150mm</i>	4,00 m2	15min	144,38
Håndtering av løsøre		15min	144,38
Intern flytting av innbo mellom rom, møbelgrad 1 <i>Flytte innbo, heriblant møbler og ferdigpakkede esker, frem og tilbake i forbindelse med arbeider (innforbi bolig/skadedet). Denne skal benyttes om møblene flyttes ut av det rommet arbeidene pågår. Møbelgrad 1: Areal med lite innbo / løsøre</i>	1,00 m2	15min	144,38
Tømrerarbeid		2t 36min	1533,28
Ny taklister <i>Nymontere taklister, inkl. festemiddel</i>	3,00 m	36min	352,50
Ny panel stående opp til 95mm <i>Nymontere stående panel opptill 95mm</i>	4,00 m2	2t	1180,78
	Totalt	5t 3min	2951,15

Andre områder

Riving		1500,00
Avfallsbehandling, transport og deponi <i>Transport av avfall til sorteringsstasjon, sortering og avgift. Husk at avfallsbehandlingen på skadedstedet er inkludert i timesatsen per arbeidspost ihht iCC prinsippene og skal ikke legges til i denne arbeidsposten.</i>	1500,00 NOK	1500,00
Tømrerarbeid		1500,00
Transport av materialer <i>Benyttes til transport av materialer fra byggevareforretning til skadeadressen</i>	1500,00 NOK	1500,00
	Totalt	3000,00

Gang

Riving		29min	332,98
Lett beskyttelse av gulv med dekkepapp <i>Beskyttelse av gulv med dekkepapp(teipede skjøter)</i>	10,00 m2	29min	332,98
Rørarbeid, innvendig			3000,00
F: Rep.av ødelagte pakninger. Estimert.	3000,00 NOK		3000,00
	Totalt	29min	3332,97

Materialliste

Materialpriser ekskl. mva.

Partnerselskapets materialer

Navn	Beløp	NOK
DEKNINGSPAPP GULV 75CM 125G 1,00 x RUL		

NOBB: 40347387 Beskyttelse av gulv med dekkepapp(teipede skjøter)	Riving / Gang	10,00 m2	90,58
FURU 21X034 TAK RUND HYTTE NOBB: 51569185 Nymontere taklister, inkl. festemiddel	Tømrerarbeid / Vaskerom	3,00 m	109,66
FURU 12X120 SKYGGESKRÅ LAS 65,00 x m NOBB: 26799742 Nymontere stående panel opptill 95mm	Tømrerarbeid / Vaskerom	8,00 m2	1592,50
FLEXI A-PLATE 98X575X1200 MOSS NOBB: 30673594 Nymontere 1 lag plateisolasjon i vegg	Tømrerarbeid / Vaskerom	8,00 m2	425,35
FURU 21X034 TAK RUND HYTTE NOBB: 51569185 Nymontere taklister, inkl. festemiddel	Tømrerarbeid / Bod	3,00 m	109,66
FURU 13X120 GLATTPANEL NATUR 33,00 x m NOBB: 52075414 Nymontere stående panel opptill 95mm	Tømrerarbeid / Bod	4,00 m2	770,55

Nøkkeltall

Alle kostnader er oppgitt i NOK.
Materialpriser ekskl. mva.
Arbeidskraftkostnad (ekskl. mva.).

Objekt	Varighet	Materialkostnader	Arbeidskraftkostnad	Totale kostnader
Vannskadebesiktigelse		0,00	0,00	0,00
Riving	6t 6min	90,58	5078,75	5169,33
Tørrking		0,00	0,00	0,00
Håndtering av løsøre	30min	0,00	288,75	288,75
Tømrerarbeid	7t 37min	3007,71	5986,33	8994,04
Rørarbeid, innvendig		0,00	3000,00	3000,00
Øvrige kostnader		0,00	0,00	4536,85
Totalt	14t 13min	3098,29	14353,83	21988,97