

Fra: Solgård, Ragnhild (ragnhild.solgard@multiconsult.no)

Sendt: 20.05.2021 15:57:21

Til: Grong, Lise Kjerringvåg; Mittet Ina Kristin; Postmottak Ørland

Kopi:

Emne: Sjøgata 19

Vedlegg:

Hei!

Vinduene i Sjøgata 19 blir skiftet til koplete vinduer med gjennomgående sross i ytterste glass. Vi har en utfordring med at srossene som leveres i koplete vinduer som tilfredsstiller støykrav er ca 28 mm, mens srossene som var i eksisterende vinduer hadde varierende tykkelse/bredde. Krav i gitt tillatelse som gjelder karmbredde: Moderne karmen er kraftigere enn enkelte av vinduene som var montert tidligere i Sjøgata 19, årsaken er at glassene er tunge når støykrav skal tilfredsstilles.

Vi anser at en løsning med ekte srosser på ca 28 mm i ytterste glass og rammer som beskrevet er i henhold til det som er gitt i tillatelse, men vil sjekke at denne oppfatningen deles av Ørland kommune før bestilling.

Samtidig som at vinduer skiftes, blir også korrekte ventilkapper montert, det var dessverre montert feil type kapper.

Vi beklager at det ble gjort feil i denne saken og ønsker å løse den på en god måte.

RAGNHILD SOLGÅRD

Seksjonsleder Spesialrådgivning region Midt

(+47) 90 61 76 18 | ragnhild.solgard@multiconsult.no

www.multiconsult.no

Multiconsult