

E 29 MENGEDE BEREGNING m3. Tall hentet fra E 7 - 13 TERRENGENDRING

		Antall m. og høyde:					Antall m3 pr.m:				Antall m parsel:						Totalt m3:					
m.o.k.2,3:		Høyde	0	1	2	3	4															
Parsel:	Bunn m:	m.						m3	m3	m3	m3		m3	m3	m3	m3						
			m.	m.	m.																	
1	22,3	9,3				9		0	0	28	0	5	0	0	140	0		139,5				
		13		6,5				7	0	0	0	5	33	0	0	0		32,5				
2	24	9				9		0	0	27	0	5	0	0	135	0		135				
		5		5				5	0	0	0	5	25	0	0	0		25				
3	18	0						0	0	0	0	10	0	0	0	0		0				
	8	8		8				8	0	0	0	10	80	0	0	0		80				
4	11	12		12				12	0	0	0	10	120	0	0	0		120				
5	5	4		4				4	0	0	0	10	40	0	0	0		40				
6								0	0	0	0	10	0	0	0	0		0				
								0	0	0	0	10	0	0	0	0		0				
																	Totalt m3:		572	m3. sprengt:		
																	Minus Fast Fjell:		240	FAST FJELL X 1,6		384,00
																	Totalt m3:		332			
																	m3 :		33,2			38
																	Overskudd m3:					52,00
																	Usikkerhet 10 % + - m3					5,2

Forklaringer:	
Parsell= tversnitt hentet fra prosjektering:	
Bredde på bunn av terreng med skjæring =Bunn m:	
meter over kvote 2 Fast fjell = m.o.k.2:	
antall kubikk pr. meter= m3:	

Forklaringer:

Parsell= tversnitt hentet fra prosjektering:

Bredde på bunn av terreng med skjæring =Bunn m:

meter over kvote 2 Fast fjell = m.o.k.2:

antall kubikk pr. meter= m3:

Kubikk= m3:

m3 = manglende masse

m3 = Masse sprengt

minus

Gir massebalansen.

10% usikkerhet + -



FRODE JOHANSEN AS MASKINENTREPRENØR

BARSETVEIEN 100

7167 VALLERSUND

Johansenfrode@live.no

www.frodejohansenmaskinholder.no

Tlf: 97185792

Orgnummer: 922711291

UTARBEIDET AV FRODE JOHANSEN AS.