

Bjugn Kommune
v/ Jan Didrik Lian // Artem Surgai // Nils Braa

08.01.2019
Rev. 30.01.2019
Rev. 05.01.2019

TILBUD TILBYGG TIL BJUGNHALLEN, NY SCENEINNGANG

Viser til forespørsel på oppføring av tilbygg til Bjughallen, ny sceneinngang med trinnfri adkomst. Det er tatt utgangspunkt i oversendte tegninger, datert 29.01.2019
Tilbudet er gitt med utgangspunkt i komplett bygg. Se også vedlagte tilbud fra underentreprenører.

Betongarbeider:

Støpte banketter / fundamenter. Begge nivåer er støpt, samt trapp i harde materialer (betong eller stål).
Mur mot fotballbane, og støpte ringmurer på tilbygg. Innvendig innfylling med leca. Støpt, armert gulv med dampsperre, og 20cm EPS S80.
Telesikring.

Vegger:

48x148 imp svill inkl. svillemembran
48x198 bindingsverk, dampsperre, 48x48 innlekting (25cm isolasjon)
9mm GU- plate og vindsperreduk.
23x48 klemlekter ved vindsperre.
19x148 utvendig stående tømmermannskledning i royal brun.
1 stk ytterdør, aludør med glass 12x21, og sidefelt. Klargjort for dørautomatikk, levert i RAL7016.

Tak:

Takbjelker av 49x198, OSB-takunderlag, utvendig isolert med 30cm Rockwool med fall og utvendig tekking av PVC-folie.
Oppbrett på tak, og 1 stk overløpskanal ut gjennom parapet. 1 stk sluk på takflate.
Parapetbeslag.

Innvendige overflater:

Innvendig vegger, 49x98, isolert med 10cm isolasjon.
Himling: systemhimling.
Gulv og trapp: avrettet og flislagt.
Vegg: gipskledning, sparklet og malt hvit i gang.
Innvendig dører, kompakte dører med vridere. Tilpasset brukere og rom. Std valgfri farge.



Løfteplattform:

Det tilbys løfteplattform av type Easylift fra TKS Heis AS. Se vedlegg.

Tekniske fag:

Grunnarbeid. Kun for bygget, ikke asfaltering.

Elektro. Varme i gulv. Ledbelysning. Utelys ved inngangsdør.

Rørlegger og sanitær. Std utstyr som vist på tegning. Avløp lagt til utenfor grunnmur.

Ventilasjon. Avtrekk på toalett.

Tilbygg i henhold til denne forespørsel inkludert tekniske fag og heis tilbys utført for kroner:

1.050.000,- eks mva

Egne arbeidstegninger og avfallshåndtering er medtatt. Ikke medtatt byggemelding, skilt over inngang, adgangskontroll/dørautomatikk, samt utvendig platt/rampe.

Håper tilbudet er av interesse.

Med vennlig hilsen

Emil Sundseth
FOSENHUS AS

