

Skjervøya og Hepsøya kommunale kaier.

Beskrivelse av planlagte arbeid.

Skjervøya

1. Eksisterende kaidekke har noe råteskade, og behov for utskifting synes nødvendig. Dekke har en bredde og lengde på ca 8,5 x 13,0 m, dvs. ca 110 m². Dette skal skiftes ut og erstattes. Det skal brukes 48 x 148 mm trykkimpregnert plank som skal festes med galvanisert spiker 4,2 x 125 mm.
2. Kaia er avstivet fra forkant til bakkant med 8 stk. stolper (halve). Disse skal skiftes ut med trykkimpregnert plank i dim. 68 x 198 mm som skal boltes fast.
3. Det skal bygges en platting/kai med skråplan som vist på vedlagte skisse, 2,0 x 2,5 m. Plattingen settes på to stolper og festes i tillegg til eks. kai. Platting/kai og skråplan skal oppføres/bygges i trykkimpregnerte materialer i tykkelse 48 mm. Skråplanet må utformes slik at man unngår å skli når dekke er bløtt.

Hepsøya

1. Utbedring av sør-østre hjørne av eks. kai. Ny stolpe etc. Dette ser vi på nærmere ved befaringen.
2. Det skal bygges en platting/kai med skråplan som vist på vedlagte skisse, med en bredde i front på ca. 2,5 - 3,0 m. Plattingen settes på to stolper og festes i tillegg til eks. kai. I tillegg skal det bygges en platting, eller fortrinnsvis en trapp opp til eks. kaidekke. Materialer som nevnt ovenfor