



OSEN KOMMUNE

KONKURRANSEGRUNNLAG:

Begrenset anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser
del I og del II. Bygge- og anleggsarbeid.

Prosjekt:

Toveis busslomme Fv 715 ved Mo



Steinsdalen, 30.09.2014

Saksnummer	2014/4754
Tilbudsfrist	10.10.2014 kl 12:00
Kontraktperiode	15.10.2014-30.11.2014
Kontraktstype	Forenklet byggekontrakt

Kontroll

Byggherrens kal føre kontroll med arbeidet under det tes framdrift. Byggherrens kontrollører skal til enhver tid ha fri adgang til hele anleggsområdet. Entreprenøren plikter til enhver tid å rette seg etter påbud gitt av kontrolløren, dersom denne finner feil eller mangler ved materialer, materiell eller utførelse.

Entreprenøren er ansvarlig for at han leverer et arbeid i samsvar med anbudsdokumenter og tegninger, og byggherrens kontroll fritar han ikke for dette an svar.

Opprydding

Etter anleggsarbeidenes avslutning, plikter entrepren øren å foreta tilfredsstillende opprydding i hele området.

Ved graving skal matjorda graves opp først og legges for seg selv på den ene siden av grøften, og resterende masser på den andre siden.

Nødvendige tillatelser

Byggherren vil innhente nødvendige tillatelser til graving i eksisterende veger.

3 Arbeidsbeskrivelse

3.1 Rigg og drift

Posten omfatter alle omkostninger som omfatter nødvendig tiltransport av maskiner og verktøy, spisebrakke, sperringer, forsikring og ansvar, opprydding, reise og diett etc.

3.2 Opparbeidelse av bussholdeplass

Bussholdeplass:

Posten omfatter all fjerning/flytting av matjord, graving, legging av vegduk, tiltransport av masser, komprimering, flytting av overskuddsmasser samt planering rundt bussholdeplass. Plassen skal opparbeides i hht. Håndbok N 100, opparbeiding av veggrunn

Bussholdeplassen skal bygges med et tverrfall mot grøft med 3 %. Dvs. opparbeidelse av grunn ferdig planert for asfaltering.

Overvannsgrøft:

Det skal etableres grøft / fall fra overkant av bussholdeplass v/gårdsveg og ned til kumme mrk. K1. Skråning rundt hele bussholdeplassen til kumme mrk. K1, totalt 60,0 m skal planeres med en skråning på 1:1,5. Skråningen planeres med uttatte jordmasser og såes i.

Drenering/avløp:

Det er i dag fall fra avkjørsel til boliger i vest fram til kumme K1, (langs FV 715). Fra eksisterende avkjørsel i vest til eksisterende komme i øst, 50,0 m, skal det graves for legging av 200 mm kombidrens. Drensledning skal omfylles med singel, 8-16 mm. Over drenerør skal grøft fulles halvveis opp med pukk 45-60 mm. Bredden på pukklagt grøft mellom veg og bussholdeplass skal være 4,0 m.

Kumme K1 skal omfylles med singel 8-16 mm.

Div.:

Overskuddsmasse og jordmasser tilfaller grunneier.

Avkjørsel i vest til boliger vil være en del av avkjørselen til bussholdeplass.

3.3 Oppsetting av skilt

Posten omfatter oppsetting av skiltet «Holdeplass for buss» skilt nr. 512. Skiltet skal oppføres på 89 mm aluminiumstolpe 90/N 700 mm, 65 kg's. Stolpe med skilt skal plasseres i bakkant, midt på bakre langside av bussholdeplass.

3.4 Kummer og rør

Det skal legges 300 mm kombidrens fra avkjørsel i vest til ny kumme K1, totalt

50,0 m. Eksisterende kumme skal tas opp og skal erstattes med ny ferdigboret kumme med bunn, bredde 1200 mm (innv. målt), høyde 1000 mm. Det bør være min. 300 mm sandfang i kummen. Kummen skal leveres med eksentrisk kjegle, høyde 500 mm og flytende ramme med kuppelrist. Kummen skal plasseres hvor eksisterende kumme står, og tilkobles stikkrenne. Dimensjon på stikkrenne må sjekkes.

3.5 Asfaltering

Bussholdeplass samt deler av eksisterende avkjørsel skal asfalteres som vist på plankart, med asfalt AGB 11, 50 mm tykkelse. Totalt areal som skal asfalteres er på ca. 400 m².

3.6 Leskur / bussskur

Det skal leveres og monteres 1 stk. leskur / bussskur i midt i bakkant av bussholdeplassen.

Leskuret skal være universelt utformet og ha målene 1600 x 3000 mm i hht. vedlagte beskrivelse, vedlegg 4. Leskuret skal leveres med tilleggsutstyr.

I tillegg skal det skal leveres alternativ pris på leskur i samme størrelse men i med utførelse i treverk. Utvendig trykkimpregnert liggende kledning. Taket skal tekkes med pappshingel.

Vedlegg til kravspesifikasjon

- Oversiktskart
- Plankart
- Tverrprofil
- Leskur / Bussskur