

Fra: Brynjar Olden[brynja-o@online.no]
Dato: 06.10.2015 20:10:48
Til: Bratberg Ronald
Tittel: Re: tilbud tilbygg redskapshus

Hei, matr.beskr. følger her:

Betongplate: avrettet og kompr. grunn, plast, 100mm isolasjon, arm.nett og 100mm betong. ca 150-200mm ringmur rundt. 50mm isolasjon rundt på utsiden av betongplate, 90 cm bredde ut. Betongplate 2x3 m for jordbinge. 48x148 imp plank i vegger for jordbinge 1m høy.

Vegger: svillmembran, 48x98mm bindingsverk, asfpl, 23x48mm sløyfer, 36x48mm lekter, grunnet hvit tømmermannskledn.

vegger innvendig: 15mm OSB-plater.

Innv tak: bord for mont lysarm. 48x98mm undergurt.

Tak: mønedrager i limtre 115x315mm, drager i limtre over porter/dør 90x225mm. 48x148 takbj, brettex undertak, sløyfer, taklekter, TRP 20 ståltak 0,5mm sort. Kompl. 125mm takrenner begge sider.

Imp vindskier og forkantbord

Overgangsbeslag tak/vegg, 1 stk vindu i eks gavlvegg 100x50 fastkarm, (etter avtale med Håvar og Alfred)

2 stk isolerte porter m/ 1 glassfelt, med motor, 200x250, 1 stk ytterdør 90x210 ferdig montert.

EL- Installasjoner iht til mottatt tilbudsgrunnlag.

Håper dette kan være til nytte, ved spm, ta gjerne kontakt.

Mvh

Olden Byggservice v/ Brynjar. Mob : 916 28527

Den 06.10.2015 14:46, skrev Bratberg Ronald:

Hei.

Kan du sende over materialbeskrivelsen på tilbygg til redskapshus ved Osen kirkegård, slik at vi kan sammenligne tilbudene.

Forutsetter at el-installasjon er med i tilbudet.

mvh

Ronald Bratberg

Utvikling og Miljø