

Arbeidsbeskrivelse

1 Opparbeidelse av bussholdeplass

Posten omfatter all avtaking av matjord, saging og fjerning av asfalt, graving, legging av vegduk, tiltransport av masser, komprimering, flytting av overskuddsmasser samt planering rundt bussholdeplass. Plassen skal opparbeides i hht. Håndbok N 200, opparbeiding av veggrunn.

Det skal bygges en rampe/fortau på 1,5 x 15,0 m som skal ha en ferdig høyde på 180 mm over ferdig asfaltert veg. Mot veg skal rampen/fortauet bygges opp med kantstein av granitt. Det skal støpes forankring bak kantstein. Rampen/fortauet skal ha adkomst i begge ender.

Bussholdeplassen skal bygges med et tverrfall mot grøft med 3 %. Dvs. opparbeidelse av grunn ferdig planert for asfaltering. Samtidig skal bussholdeplassen ha et fall i lengderetning slik at vann ikke blir stående mot rampe/fortau.

2 Oppsetting av gjerde

Det skal settes opp et flettverksgjerde mellom veg og busslomme. Fra hvistripe og inn til flettverksgjerde skal det være 750 mm. Busslommen skal ha en bredde på 5,5 meter målt fra flettverksgjerdet. Det skal oppføres et komplett gjerde med en lengde på 20 m som skal bestå av galvanisert stolper, gjerde, pinnetråd, bølget spenntråd og bensletråd.

3 Leskur / busskur / skilt

Det skal leveres og monteres 1 stk. leskur / busskur i midt i bakkant av bussholdeplassen.

Leskuret skal være universelt utformet og ha målene 1600 x 3000 mm.

Bygningen skal utføres i samme stil som busskur ved kommunehuset i Osen, dvs. i treverk med utv. trykkimpregnert liggende kledning. Taket skal tekkes med pappshingel. Det skal være trinnfri / rullestolvennlig adkomst inn til busskuret.

Posten omfatter også ned- og remontering av eksisterende skilt «Holdeplass for buss» skilt nr. 512. Skiltet plasseres i nordenden av busskuret.

4 Asfaltering

Bussholdeplass skal asfalteres med asfalt AGB 11, 2 x 40 mm tykkelse.

Oppbygging av grunn for fortau.

- *Uttrauing* av eksisterende masser.
- *Legging* av fiberduk/veiduk.
- *Forsterkningslag* må ha en tykkelse på minimum 400 mm.
- *Bærelag / veidekke* ønskes oppbygd som et to-delt lag, øvre og nedre med en total tykkelse på 150 mm
- *Vegdekke* asfalt i en tykkelse på 2 x 40 mm