



Osen kommune Utvikling og Miljø

Region Midt-Norge, NVE
Vestre Rosten 81

7075 TILLER

Deres ref.

Vår ref.
3522/2017/M13/4RBR

Dato
20.07.2017

1633/11/140 - OSEN KOMMUNE - ETABLERING AV NYTT GRUNNVANNSANLEGG - KRYSSING AV STEINSDALSELVA.

Osen kommune foretok tidligere i år grunnvannsboring etter ny grunnvannskilde ved Storengveien, på sør side av Steinsdalselva.

Grunnvannsbrønnen er etablert ved gnr./bnr. 30/5 og 6, og etter det er det foretatt prøvepumping fra brønnen i ca. 3 måneder.

Det er nå bestemt at det skal bygges nytt pumpeanlegg ved denne brønnen og i den forbindelse har kommunen behov for å krysse Steinsdalselva med ny pumpeledning mellom gnr./bnr. 31/3 og 31/8, se vedlagte kartutsnitt.

Kryssingen ønskes gjennomført med bruk av gravemaskin, og hvor det legges to foringsrør parallelt over elva. Rør som ønskes brukt er PE 160 mm.

Som det fremgår av kartutsnitt vil trolig kryssing skje på skrå av elva, og på et tidspunkt hvor det er lav vannstand.

Osen kommune ønsker tilbakemelding på denne saken.

Med hilsen

Hanne Skjæggestad
sektorleder

Ronald Bratberg
Avdelingsingeniør

Vedlegg

- 1 Kart over kryssing av Steinsdalselva