

Skjærvøy Vannverk
V/Osen Kommune
Att: Harald Stein
Teknisk Etat
7740 STEINSDALEN

Dato: 27.07.2018
Prøve ID: N2018-6851
ver 1

Gjelder: **Skjærvøy vannverk**

ANALYSERESULTATER

Prøvemottak: 24.07.18 Analyseperiode: 24.07.18 - 27.07.18 Prøvetaker: Teknisk avdeling
2018-6851-1 A) **Grunnvann, behandle** Tatt ut: 23.07.18 Kl. 07:00
Sted: **Ola Buarø**

Parameter	Metode	Resultat	Enhet	Måleusikkerhet	Grenseverdi
Kimtall 22°C	NS-EN ISO 6222	>300	cfu/ml		100
Koliforme bakterier	NS-EN ISO 9308-2	1	MPN/100ml	0 - 6	0
E.coli	NS-EN ISO 9308-2	<1	MPN/100 ml		0
Intestinale enterokokker MF	NS-EN ISO 7899-2	<1	cfu/100ml		0
Konduktivitet	NS-ISO 7888	152	mS/m	±6,100	250
pH, surhetsgrad	NS-EN ISO 10523	8,07		±0,20	6,5 - 9,5
Temperatur i prøven ved pH-måling	ref. NS-EN ISO 10523	23,3	°C	±0,4	
Turbiditet	NS-EN ISO 7027-1	<0,5	FNU		
Farge	NS-EN ISO 7887, met. C	11	mg Pt/l	±2,2	20
*Lukt	Intern	Ikke påvist			

*) Laboratoriet er ikke akkreditert for denne analysen

< betyr: Mindre enn, > betyr: Større enn

A) Grenseverdier refererer til "Drikkevannsforskriften, FOR-2016-12-22-1868, gyldig fra 01.01.2017

Kimtall i vann skal, i hht metoden NS-EN ISO 6222, analyseres innen 12 timer etter tapping, der temperaturen holdes på 5 ± 3 °C. Denne prøven ble analysert ca. 27 timer etter tapping. Prøven var kald ved mottak på laboratoriet. Ikke foretatt smak pga funn av koliforme bakterier. Høyt kimtall i vannprøven.

Med hilsen Kystlab AS



Aase Mariann Vemundstad
Avdelingsingeniør Fosen

Kopi til
Harald Stein (E-mail)
Hanne Skjæggestad (E-mail)