

Hopen Vannverk
V/Osen Kommune
Att: Harald Stein
Teknisk Etat
7740 STEINSDALEN

Dato: 21.03.2019
Prøve ID: N2019-2491
ver 1

Gjelder: **Hopen vannverk**

ANALYSERESULTATER

Prøvemottak: 18.03.19

Analyseperiode: 18.03.19 - 21.03.19

Prøvetaker: Teknisk avdeling

2019-2491-1

A) **Grunnvann**
Sted: **Pukkverket**

Tatt ut: 18.03.19 Kl. 10:45

Parameter	Metode	Resultat	Enhet	Måleusikkerhet	Grenseverdi
Kimtall 22°C	NS-EN ISO 6222	>300	cfu/ml		100
Koliforme bakterier	NS-EN ISO 9308-2	<1	MPN/100ml		0
E.coli	NS-EN ISO 9308-2	<1	MPN/100 ml		0
Intestinale enterokokker MF	NS-EN ISO 7899-2	<1	cfu/100ml		0
Konduktivitet	NS-ISO 7888	30,6	mS/m	±1,220	250
pH, surhetsgrad	NS-EN ISO 10523	7,6		±0,20	6,5 - 9,5
*Temperatur i prøven ved pH-måling	ref. NS-EN ISO 10523	23,5	°C	±0,4	
Turbiditet	NS-EN ISO 7027-1	1,4	NTU	±0,5	
Farge	NS-EN ISO 7887, met. C	13	mg Pt/l	±2,5	20
*Lukt	Intern	Ikke påvist			
*Smak	Intern	Ikke påvist			

*) Laboratoriet er ikke akkreditert for denne analysen

< betyr: Mindre enn, > betyr: Større enn

A) Grenseverdier refererer til "Drikkevannsforskriften, FOR-2016-12-22-1868, gyldig fra 01.01.2017

Høyt kimtall i vannprøven.

Med hilsen Kystlab AS

Aase Mariann Vemundstad

Aase Mariann Vemundstad
Avdelingsingeniør Fosen

Kopi til
Harald Stein (E-mail)
Ronald Bratberg (E-mail)