

Hopen Vannverk
V/Øsen Kommune
Teknisk Etat
7740 STEINSDALEN

Dato 2019-05-31
Prøve nr P1902766
Versjon 1
Analyseperiode 2019-05-27 - 2019-05-31

Gjelder: Hopen vannverk

P1902766-01

Prøvetaking	Analyse start	Analyse slutt	Prøvetaker	Objekt
2019-05-27 12:50	2019-05-28	2019-05-31	Kunde	Rentvann
Prøvested, navn	Prøvetype	Merking		
Pukkverket	Grunnvann, ubehandlet			

Parameter	Metode	P1902766-01	Enhet	Måleusikkerhet	Grenseverdi
Kimtall 22°C	NS-EN ISO 6222	50	cfu/ml	32-77	
Koliforme bakterier 37 °C	NS-EN ISO 9308-2	<1	MPN/100 ml		
E. coli	NS-EN ISO 9308-2	<1	MPN/100 ml		
Intestinale enterokokker	NS-EN ISO 7899-2	<1	cfu/100 ml	0-5	
Lukt	Intern metode	Akseptabel*			
Smak	Intern metode	Akseptabel*			
pH	NS-EN ISO 10523	7.5		±0.2	
Temperatur ved pH-måling	ref NS-EN ISO 10523	20.7*	°C		
Konduktivitet	NS-ISO 7888	31.3	mS/m	±1.25	
Turbiditet	NS-EN ISO7027-1	1.2	FNU	±0.41	
Farge	NS-EN ISO 7887-C	15	mg Pt/l	±3.0	

Med vennlig hilsen

Gunn Heidi H. Lian
Technician
fosen@kystlab.no
Tlf:73856210

Kopi til

harald.stein@osen.kommune.noronald.bratberg@osen.kommune.no,

CFU = Koloni dannende enhet | > = Større enn | < = Mindre enn
* = Ikke akkreditert resultat

Laboratoriet er ikke akkreditert for prøvetaking eller vurdering og fortolkning av prøveresultater.
Måleusikkerhet fåes ved henvendelse laboratoriet.
Resultatet gjelder kun mottatt prøve. Rapporten skal ikke gjengis i utdrag uten vår skriftlige godkjenning.

Hovedkontor:
Axel Sellægs veg 3
NO-7805 Namsos
post@kystlab.no
www.kystlab.no
tel: +47 74 21 24 40
NO 986 208 933 MVA