

Hopen Vannverk
V/Øsen Kommune
Teknisk Etat
7740 STEINSDALEN

Dato 2019-07-25
Prøve nr P1904447
Versjon 1
Analyseperiode 2019-07-15 - 2019-07-22

Gjelder: Hopen vannverk

P1904447-01

Prøvetaking 2019-07-15 09:40	Analyse start 2019-07-15	Analyse slutt 2019-07-22	Prøvetaker Kunde	Objekt Rentvann
Prøvested, navn Pumpestasjon	Prøvetype Grunnvann, ubehandlet	Merking Pumphus		

Parameter	Metode	P1904447-01	Enhet	Måleusikkerhet	Grenseverdi
Kimtall 22°C	NS-EN ISO 6222	10	cfu/ml	±1-50	
Koliforme bakterier 37 °C	NS-EN ISO 9308-2	<1	MPN/100 ml		
E. coli	NS-EN ISO 9308-2	<1	MPN/100 ml		
Intestinale enterokokker	NS-EN ISO 7899-2	<1	cfu/100 ml	±0-5	
Lukt	Intern metode	Ikke akseptabel*			
pH	NS-EN ISO 10523	7.6		±0.2	
Temperatur ved pH-måling	ref NS-EN ISO 10523	21.7*	°C		
Konduktivitet	NS-ISO 7888	32.1	mS/m	±1.28	
Turbiditet	NS-EN ISO7027-1	<0.5	FNU		
Farge	NS-EN ISO 7887-C	21	mg Pt/l	±4.2	
Sulfat ^a	NS-EN ISO 10304-1	6.2	mg SO ₄ /l	±0.6	

^a Utført ved Kystlab AS, avd Namdal

Det lukter råttent egg av vannet. Smak ble utelatt på grunn av lukten.

Det er tilstrekkelige mengder sulfat i prøven til at det under ugunstige forhold kan være årsak til dårlig lukt av vannet.

Med vennlig hilsen

Torill A. Vatn
Department manager
fosen@kystlab.no
Tlf:73856210

Kopi til

harald.stein@osen.kommune.noronald.bratberg@osen.kommune.no, noodd-robert.solvag@osen.kommune.no,

CFU = Koloni dannende enhet | > = Større enn | < = Mindre enn
* = Ikke akkreditert resultat

Laboratoriet er ikke akkreditert for prøvetaking eller vurdering og fortolkning av prøveresultater.
Måleusikkerhet fåes ved henvendelse laboratoriet.
Resultatet gjelder kun mottatt prøve. Rapporten skal ikke gjengis i utdrag uten vår skriftlige godkjenning.

Hovedkontor:
Axel Sellægs veg 3
NO-7805 Namsos
post@kystlab.no
www.kystlab.no
tel: +47 74 21 24 40
NO 986 208 933 MVA