

Seter Vannverk
V/Osen Kommune
Teknisk Etat
7740 STEINSDALEN

Dato 2019-09-20
Prøve nr P1906884
Versjon 1
Analyseperiode 2019-09-17 - 2019-09-20

Gjelder: Seter vannverk

På grunn av en teknisk feil ved vår analyserobot, er de fysikalske analysene utført ved avd. Kristiansund. pH, turbiditet og konduktivitet oppgis derfor ikke-akkreditert på grunn av for lang tid mellom prøveuttak og analyse.

P1906884-01

Prøvetaking	Analyse start	Analyse slutt	Prøvetaker	Objekt
2019-09-16 12:00	2019-09-17	2019-09-20	Kunde	Rentvann
Prøvested, navn	Prøvetype	Merking		
Råvann	Grunnvann, råvann			

Parameter	Metode	P1906884-01	Enhet	Måleusikkerhet	Grenseverdi
Kimtall 22°C	NS-EN ISO 6222	14	cfu/ml	2-70	
Koliforme bakterier 37 °C	NS-EN ISO 9308-2	<1	MPN/100 ml		
E. coli	NS-EN ISO 9308-2	<1	MPN/100 ml		
Intestinale enterokokker	NS-EN ISO 7899-2	<1	cfu/100 ml	0-5	
Lukt	Intern metode	Akseptabel*			
pH ^a	NS-EN ISO 10523	8.5*		±0.2	
Temperatur ved pH-måling ^a	ref NS-EN ISO 10523	19.8*	°C		
Konduktivitet ^a	NS-ISO 7888	47.7*	mS/m	±1.91	
Turbiditet ^a	NS-EN ISO7027-1	<0.5*	NTU		
Farge ^a	NS-EN ISO 7887 - Metode C	7	mg Pt/l	±1.4	

^a Utført ved Kystlab AS, avd Kristiansund

P1906884-02

Prøvetaking	Analyse start	Analyse slutt	Prøvetaker	Objekt
2019-09-16 12:00	2019-09-17	2019-09-20	Kunde	Rentvann
Prøvested, navn	Prøvetype	Merking		
Pumphus	Grunnvann, behandlet	Vannverket		

Parameter	Metode	P1906884-02	Enhet	Måleusikkerhet	Grenseverdi
Kimtall 22°C	NS-EN ISO 6222	8	cfu/ml	1-40	
Koliforme bakterier 37 °C	NS-EN ISO 9308-2	<1	MPN/100 ml		
E. coli	NS-EN ISO 9308-2	<1	MPN/100 ml		
Intestinale enterokokker	NS-EN ISO 7899-2	<1	cfu/100 ml	0-5	

Tabellen fortsetter på neste side...

CFU = Koloni dannende enhet | > = Større enn | < = Mindre enn
* = Ikke akkreditert resultat

Laboratoriet er ikke akkreditert for prøvetaking eller vurdering og fortolkning av prøveresultater.
Måleusikkerhet fåes ved henvendelse laboratoriet.
Resultatet gjelder kun mottatt prøve. Rapporten skal ikke gjengis i utdrag uten vår skriftlige godkjenning.

Hovedkontor:
Axel Sellægs veg 3 post@kystlab.no tel: +47 74 21 24 40
NO-7805 Namsos www.kystlab.no NO 986 208 933 MVA

Seter Vannverk
V/Osen Kommune
Teknisk Etat
7740 STEINSDALEN

Dato 2019-09-20
Prøve nr P1906884
Versjon 1
Analyseperiode 2019-09-17 - 2019-09-20

Gjelder: Seter vannverk

Fortsettelse fra forrige side

Parameter	Metode	P1906884-02	Enhet	Måleusikkerhet	Grenseverdi
Lukt	Intern metode	Akseptabel*			
Smak	Intern metode	Akseptabel*			
pH ^a	NS-EN ISO 10523	8.5*		±0.2	
Temperatur ved pH-måling ^a	ref NS-EN ISO 10523	19.9*	°C		
Konduktivitet ^a	NS-ISO 7888	47.5*	mS/m	±1.90	
Turbiditet ^a	NS-EN ISO7027-1	<0.5*	NTU		
Farge ^a	NS-EN ISO 7887 - Metode C	7	mg Pt/l	±1.4	

^a Utført ved Kystlab AS, avd Kristiansund

Totaltall bakterier er ikke analysert innen 12 timer fra prøveuttak, men analysen er akkreditert når den er startet innen 24 timer og oppbevart kjølig.

Denne prøven ble startet 23 timer etter prøveuttak og temperatur ved prøvemottak er målt til 7,0°C.

Med vennlig hilsen

Torill A. Vatn
Department manager
fosen@kystlab.no
Tlf:73856210

Kopi til

harald.stein@osen.kommune.no, ronald.bratberg@osen.kommune.no, odd-robert.solvag@osen.kommune.no,

CFU = Koloni dannende enhet | > = Større enn | < = Mindre enn
* = Ikke akkreditert resultat

Laboratoriet er ikke akkreditert for prøvetaking eller vurdering og fortolkning av prøveresultater.
Måleusikkerhet fåes ved henvendelse laboratoriet.
Resultatet gjelder kun mottatt prøve. Rapporten skal ikke gjengis i utdrag uten vår skriftlige godkjenning.

Hovedkontor:
Axel Sellægs veg 3
NO-7805 Namsos
post@kystlab.no
www.kystlab.no
tel: +47 74 21 24 40
NO 986 208 933 MVA