


Bilag 3

	Henviser til kart		0 - 270	270 - 630	630 - 860	860 - 1170	1170 - 1480	1480 - 1730	1730 -2090	2090 - 2440	2440 - 2780	2780 - 3150	3150 - 3580	3580 - 3940
	Rode nr.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Lengde på oppdelingene i meter		270	360	230	310	310	250	360	350	340	370	430	360
Pkt	Arbeidsoppgaver	Mengde												
		T/M3/M2/M/STK												
1	Fjerning av vegetasjon	M	150	70	10	70	400		150	50	120		400	50
2	Store trær	STK					8			4				
3	Kantrensk	M	20	360	230	300	520	250	300	300	480	450	580	400
4	Rensk under rekkverk	M	250	100					200	200		150	180	
5	Grøftrensk	M	270	100	200	150	100	250	240	200	200	100	100	200
6	Pigging av grøft og utstikkende fjell	M	20		70				30	100	15	70	80	
7	Flytting av rekkverk	M										50	80	
8	Heving/Løfting av rekkverk	M								200				
9	Oppsetting rekkverk/fjern lammelstein	M		70										
10	Utvidelse av vei	M										50	80	
11	Stikkrenne	STK												1
12	Skulderforsterkning m/drensrør og masser	M		150	150	30	30	30	150	150	30	80	100	30
13	Flytting av gjerde - tilbakeflytting av gjerde	M							260					
14	Grusing	M3	70	100	110	80	80	120	120	90	100	90	120	90
15	Rigg og drift.	RS												

PS. Det er en del luftspenn utover Hopen, som det må taes hensyn til. Høyspent, lavspent og telefon. Disse er lave og nære vei!

Skulderforsterkning: Det er stipulert 0,5 m3 pr. meter - totalt ca. 465 m3



Sum
1470
12
4190
1080
2110
385
130
200
70
130
1
930
260
1170

