



Osen kommune
Utvikling og Miljø

«MOTTAKERNAVN»

«ADRESSE»

«POSTNR» «POSTSTED»

Deres ref.

«REF»

Vår ref.

980/2021/P24/4RBR

Dato

12.03.2021

NY ANLØPSKAI SANDVIKSBERGET. FORESPØRSEL OM PRISTILBUD

Osen kommune skal etablere ny anløpskai for hurtigbåten ved Sandviksberget, og i den forbindelse ønsker kommunen tilbud på prosjektering og bygging av ny trekai.

Det vedlegges en kort beskrivelse av prosjektet med materialtyper. Materialvalg kan evt. endres noe, men skal avklares på befaringen.

I prisforespørselen er total pris på prosjektet ferdig oppsatt samt leveringstidspunkt som er det som ønskes fra oppdragsgiver, og da er fristen for gjennomføring av prosjektet det punktet som teller mest.

Det kan ikke tas forbehold i prosjektet. Dvs. alle uforutsette kostnader skal være inkludert i tilbudet, og gitt pris skal være komplett.

Tilbudet skal leveres på e-post til postmottak@osen.kommune.no

Frist for å levere pristilbud settes tirsdag 6. april kl. 12.00.

Befaring ønskes gjennomført ved anlegget tirsdag 16.03.20 kl. 12.30.

Med hilsen

Ronald Bratberg
Avdelingsingeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Vedlegg

- 1 Situasjonsplan
- 2 Snitt- og detaljetegninger

*Fantastiske
Fosen*

Postadresse

Rådhusveien 13
7740 Steinsdalen

Telefon

72 57 82 00

E-post

postmottak@osen.kommune.no

Besøksadresse

Kommunehuset

Org.nr.

944 350 675

3 Planegning

Byggebeskrivelse

- Kaia får en lengde på ca. 21 m og en bredde på 6 m.
- Som stolper skal det benyttes kreosotbehandlet stolper som skal rammes ned i grunnen.
- Som avstiving skal det benyttes samme type stolper som kryssavstives og forankres.
- Til dekke skal det benyttes uhøvlet kai / bryggemateriale i dimensjon 75 x 150 mm. Kaia skal ikke kles i front.
- Det skal bygges et repo på 1,5 x 3,0 m som skal ligge 1,0 m lavere enn kaidekke, hvor landgang til flytekaia skal festes i. Her kan det f.eks. støpes inn i trekonstruksjonen et mindre betongfundament eller legges inn en tilpasset stålplate som landgangen til flytebrygga skal festes i.
- Fra dette repoet og opp til kaidekke skal det bygges to skråplan, hvert på 5,0 m lengde samt ett repo som måler 1,5 x 3,0 m. Hele skråplanet skal ha et rekkverk på 0,9 m høyde som avsluttes på toppen med en håndlist tre. I rekkverket skal det benyttes galvanisert flettverksgjerde. Dekke i skråplan og repo skal utføres i kai / bryggemateriale i dimensjon 50 x 100 / 125 mm.
- På kaidekke rundt hele skråplanet skal det settes opp rekkverk av samme utførelse som nevnt ovenfor.
- I front kaidekke skal det legges en stoppkant med bruk av 75 x 150 mm som fores opp ca. 25 mm.
- Det skal benyttes varmgalvaniserte bolter, skruer, skiver og muttere i hovedkonstruksjonen.
- Dekke spikres med galvanisert spiker i dimensjon 4,0 x 125 mm alternativt skrues med skruer i rustfritt stål i samme lengde (her må tilbyder velge selv i forhold til pris materiale/arbeidsomkostninger)

Bilag 3– Prisskjema med arbeidsbeskrivelse

Prisskjema skal fylles ut av leverandøren, i motsatt fall kan tilbudet bli forkastet.

Prisene i prisskjemaet skal oppgis uten forbehold.

Bygging av ny trekai Sandviksberget

Aktivitet:	Pris	Prismerknad/ Annet
1. Komplet oppføring av trekai ifølge vedlagte beskrivelse		
25 % MVA		
Samlet sum inkl. mva.		

Frist for gjennomføring av prosjektet:

Oppsetting av ny trekai jfr. beskrivelse og tilbud skal være ferdig i løpet av uke.....2021.

Dato

Underskrift