

Prøvingsrapport

Vik/Bessaker Vannverk
V/Roan Kommune
MNU
7180 ROAN

Dato 2019-08-23
Prøve nr P1905730
Versjon 1
Analyseperiode 2019-08-20 - 2019-08-23

Gjelder: Vik/Bessaker Vannverk

Prøven har ikke hatt tilstrekkelig kjøling mellom prøveuttak og analysestart. Temperatur ved prøvemottak ble målt til 14,6°C. Dette kan påvirke analyseresultatene, og rapporten settes derfor ikke-akkreditert.

P1905730-01

Prøvetaking	Analyse start	Analyse slutt	Prøvetaker	Objekt
2019-08-19 12:00	2019-08-20	2019-08-23	Kunde	Rentvann
Prøvested, navn	Prøvetype	Merking		
Pumpestasjon	Grunnvann, ubehandlet			

Parameter	Metode	P1905730-01	Enhet	Måleusikkerhet	Grenseverdi
Kimtall 22°C	NS-EN ISO 6222	7*	cfu/ml	1-35	
Koliforme bakterier 37 °C	NS-EN ISO 9308-2	<1*	MPN/100 ml		
E. coli	NS-EN ISO 9308-2	<1*	MPN/100 ml		
Intestinale enterokokker	NS-EN ISO 7899-2	<1*	cfu/100 ml	0-5	
Lukt	Intern metode	Akseptabel*			
Smak	Intern metode	Akseptabel*			
pH	NS-EN ISO 10523	7.2*		±0.2	
Temperatur ved pH-måling	ref NS-EN ISO 10523	23.1*	°C		
Konduktivitet	NS-ISO 7888	16.3*	mS/m	±0.650	
Turbiditet	NS-EN ISO7027-1	<0.5*	FNU		
Farge	NS-EN ISO 7887-C	<2*	mg Pt/l	±0.40	

Med vennlig hilsen

Gunn Heidi H. Lian

Technician
fosen@kystlab.no
Tlf:73856210

Kopi til

geir.ola.aune@roan.kommune.no, einar.eian@roan.kommune.no, niels.stagegaard@roan.kommune.no,
joar.hauknes@roan.kommune.no, roy.hemmingsen@roan.kommune.no,

CFU = Koloni dannende enhet | > = Større enn | < = Mindre enn
* = Ikke akkreditert resultat

Laboratoriet er ikke akkreditert for prøvetaking eller vurdering og fortolkning av prøveresultater.
Måleusikkerhet fåes ved henvendelse laboratoriet.
Resultatet gjelder kun mottatt prøve. Rapporten skal ikke gjengis i utdrag uten vår skriftlige godkjenning.

Hovedkontor:
Axel Sellægs veg 3
NO-7805 Namsos
post@kystlab.no
www.kystlab.no
tel: +47 74 21 24 40
NO 986 208 933 MVA